AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:21/May/2019

PRESUPUESTO REFERENTE AL REMOZAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL MUNICIPAL, EN CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
001	OFICINAS DE DESARROLLO REGIONAL				
002	OFICINAS DE DESARROLLO SOCIAL				

AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:21/May/2019

PRESUPUESTO REFERENTE AL REMOZAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL MUNICIPAL, EN CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
001	**OFICINAS DE DESARROLLO REGIONAL**				
01	**PRELIMINARES**				
011021	DEMOLICION DE ZOCLO DE CERAMICA, INCLUYE: RETIRO A 20 MTS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA .	ML	125.37		
010903	DESMONTAJE DE MURO DE TABLA ROCA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y RETIRO A 20 MTS.	M2	6.92		
010707	DEMOLICION DE AZULEJO EN PISOS Y MUROS, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO A 20 MTS.	M2	13.94		
010702M	DESMONTAJE Y RETIRO DE WC. SOLO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA INCLUYE: RETIRO FUERA DE OBRA	PZA	1.00		
010704M	DESMONTAJE Y RETIRO DE LAVAMANOS SOLO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE RETIRO FUERA DE OBRA.	PZA	1.00		
010411	CARGA Y RETIRO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJES, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN.	VIAJE	1.00		
011105M	DESMONTAJE DE PUERTA DE MULTIPANEL Y MARCO DE MADERA DE 0.63 X 2.00 MTS. INCLUYE: RETIRO A 20 MTS.	PZA	1.00		
*TEMP23	DESMONTAJE DE PUERTA DE MULTIPANEL Y MARCO DE MADERA DE 0.76 X 2.00 MTS. INCLUYE: RETIRO A 20 MTS.	PZA	1.00		
*TEMP22	DEMOLICION DE DE PLATAFORMA CON BASE DE CONCRETO CON 35 CMS. DE PERALTE DE MEDIDAS DE 2.00 X 1.98 MTS., CON CUÑA Y MARRO, INCLUYE: DEMOLICION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA.	PZA	1.00		
	Total de PRELIMINARES				
06	**PISOS**				
060374M1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO RECTIFICADO DE 59 X 59 CMS.COLOR MARCA INTERCERAMIC MOD. ALABASTRO DE PRIMERA O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAVITRO (PISO SOBRE PISO), INCLUYE:EMBOQUILLADO, RECORTES, FILOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	163.32		
060626	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE VITROPISO RECTIFICADO INTERCERAMIC O SIMILAR DE 7 X 59 CMS. MOD. ALABASTRO DE COLOR DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGAZULEJO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	133.03		
060212	NIVELACION DE PISO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 4 CMS. INCLUYE: ADITIVO PARA UNION CON PISO EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	3.96		
	Total de PISOS				

AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PRESUPUESTO REFERENTE AL REMOZAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL MUNICIPAL, EN CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
08	**HERRERIA Y CANCELERIA**				
CIERRAP1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIERRA PUERTA, MARCA SCOVILL O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	3.00		
086011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA DE DE ALUMINIO NATURAL DE MANIJA MARCA PHILIPS 549 O SIMILAR PARA PUERTA DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00		
120113M	RECORTE DE PARTE INFERIOR DE PUERTA DE MADERA DE 2.5 CMS. DE ESPESOR Y DE 0.80 A 1.00 MTS. DE LARGO , INCLUYE: RECORTE, COLOCACION MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00		
120113M2	RECORTE DE PARTE INFERIOR DE PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL DE 2.5 CMS. DE ESPESOR Y DE 0.80 A 1.00 MTS. DE LARGO , INCLUYE: RECORTE, COLOCACION MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00		
	Total de HERRERIA Y CANCELERIA				
09	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**				
090327M	CANCELACION DE SALIDA DE SANITARIA DE PVC DE 2" O 4" DE DIAMETRO, INCLUYE:RANURAS, RESANES, EXCAVACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00		
090328	CANCELACION DE SALIDA DE HIDRAULICA, INCLUYE: RANURAS, RESANES, EXCAVACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00		
091728	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 38 X 38 CMS. MARCA TEKA O SIMILAR, INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA, LLAVE DE CONTROL, CONTRACANASTA, CESPOL, CONECTOR CESPOL, MANGUERA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		
	Total de INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				
10	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
100107	SALIDA DE CENTRO Y/0 CONTACTO INCLUYE: CAJA GALV. 2" X 4", CABLE CAL 12, CABLE 14, POLIDUCTO DE 1/2". MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	9.00		
100701	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE CON TAPA DE 110 VOLTIOS, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	9.00		
100702	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	13.00		
100704M	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA QUINCIÑO DE 1 Y/O 2 VENTANAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00		

PRESUPUESTO REFERENTE AL REMOZAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL MUNICIPAL, EN CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Total de INSTALACIONES ELECTRICAS					
11	**PINTURA**				
110201	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS Y PLAFONES MARCA BEREL O SIMILAR , TRABAJO TERMINADO (DOS MANOS), INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M2	324.39		
	Total de PINTURA				
13	**TABLA ROCA**				
MBDER-01	MUEBLE ARCHIVERO (MBDER-01) DE TABLAROCA DE 1.20 X 1.95 X 0.40 MTS, CON TABLARROCA EN AMBOS CARAS, INCLUYE: BASE DE TABLAROCA DE 1.20 X 0.40, PUERTAS DE MADERA ABATIBLES DE 0.89 X 0.50 MTS, PINTURA, CON TRES ENTREPAÑOS HORIZONTALES DE 0.40X 1.20 MTS. Y UN VERTICAL INTERMEDIO DE 0.40X1.92 MTS., CON POSTES STD METALICO CAL.26 DE 6.35 CMS X 3.05 MTS., ESQUINERO DE 1 1/4 X 8, CANAL DE CARGA CAL. 22 DE 6.35 CM X 3.05 MTS, PANEL DE YESO STD 1.22 X 2.44 X 1/2", PIJAS DE 1", PREFACINTA, TAQUETES DE 2X1/4", PASTA REDIMIX, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.(VER DETALLE)	PZA	1.00		
MBDER-02	MUEBLE ESCRITORIO (MBDER-02) DE TABLAROCA DE 1.20 X 0.80 X 0.60 MTS, CON TABLARROCA EN AMBOS CARAS, INCLUYE: PINTURA, CON 2 PIERNAS DE 0.60X0.80 MTS., CON POSTES STD METALICO CAL.26 DE 6.35 CMS X 3.05 MTS., ESQUINERO DE 1 1/4 X 8, CANAL DE CARGA CAL. 22 DE 6.35 CM X 3.05 MTS, PANEL DE YESO STD 1.22 X 2.44 X 1/2", PIJAS DE 1", PREFACINTA, TAQUETES DE 2X1/4", PASTA REDIMIX, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.(VER DETALLE)	PZA	2.00		
BARMUEBBR-1	BARRA-MUEBLE MBR3 EN ESCUADRA DE 2.53 MTS. DE DESARROLLO (1.83 + 0.70) X 0.50 X 0.80 MTS. DE ALTURA, A BASE DE DUROCK EN AMBOS CARAS,CON UN ENTREPAÑO A LA MITAD DE 1.80 MTS. DE DESARRROLLO RECUBIERTAS DE VITROPISO ENDUELADO DE 15 X 50 CMS. MCA INTERCERAMIC MOD. WOOD TRAILS BROWN O SIMILAR, INCLUYE: PINTURA, PATAS DE DUROCK DE 0.60X0.80 MTS. DE ALTURA EN LOS EXTREMOS, POSTE METALICO CAL.26 DE 6.35 CMS X 3.05 M, ESQUINERO DE 1 1/4 X 8, CANAL DE CARGA CAL. 22 DE 6.35 CM X 3.05 MTS, PANEL DE DUROCK STD 1.22 X 2.44 X 1/2", PIJAS DE 1", PREFACINTA, TAQUETES DE 2X1/4", PASTA REDIMIX, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (VER DETALLE)	PZA	1.00		
MBDER-04	MUEBLE ESCRITORIO (MBDER-04) DE TABLAROCA DE 1.08 X 0.80 X 0.60 MTS, CON TABLARROCA EN AMBOS CARAS, INCLUYE: PINTURA, CON 2 PIERNAS DE 0.60X0.80 MTS., CON POSTES STD METALICO CAL.26	PZA	1.00		

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	DE 6.35 CMS X 3.05 MTS., ESQUINERO DE 1 1/4 X 8, CANAL DE CARGA CAL. 22 DE 6.35 CM X 3.05 MTS, PANEL DE YESO STD 1.22 X 2.44 X 1/2", PIJAS DE 1", PREFACINTA, TAQUETES DE 2X1/4", PASTA REDIMIX, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (VER DETALLE).				
030118	MURO DE TABLA ROCA (DOS CARAS) DE 9 CMS DE ESPESOR, LA SEPARACION DE LOS POSTES GALVANIZADOS DEBERA SER DE 61CMS, EL CANAL DE AMARRE DEBERA IR FIJADO EN PISO Y/O TECHO CON PERNO HILTI, LA PLACA DE TABLA-ROCA DEBERA FIJARSE CON TORNILLO AUTO-ROSCABLE A CADA 25 CMS SOBRE CADA PERFIL GALVANIZADO, LAS UNIONES DE LA TABLA-ROCA DEBERAN SER REFORZADAS CON PERFACINTA, SE DEBERA DAR UN ACABADO FINO CON PASTA (REDIMIX) PARA UNIFORMIZAR LA SUPERFICIE, EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	8.56		
	Total de TABLA ROCA				
12	**CARPINTERIA**				
FORMMBDER-02	FORMAICA DE MADERA EN MUEBLE (MBDER-02) DE 1.20 X 0.60 MTS, INCLUYE: SUMINISTR0 Y COLOCACION DE FORMAICA, MANO DE OBRA, PEGAMENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	2.00		
FORMMBDER-04	FORMAICA DE MADERA EN MUEBLE (MBDER-04) DE 1.08 X 0.60 MTS, INCLUYE: SUMINISTR0 Y COLOCACION DE FORMAICA, MANO DE OBRA, PEGAMENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00		
010205MOD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE DE MADERA CAOBA CON BASTIDOR DE CEDRO CON TRES CAJONES Y CHAPA DE 70 CM DE ALTO, 50 CMS DE ANCHO Y 50 CMS DE FONDO, INCLUYE: PINTURA, ELABORACION DE MUEBLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	5.00		
010204M	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE MADERA DE CEDRO DE 7 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PINTURA, COLOCACION, MANDO INTERMEDIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	12.70		
120404M	CENEFA DE MADERA DE CEDRO DE 15 CM DE ANCHO ACABADO LAQUEADO, INCLUYE: BISELADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENBTA.	ML	4.70		
060303M	SUMINITRO Y COLOCACION DE PUERTAY MARCO DE MADERA DE 0.50 X 0.92 MTS. DE ALTURA EN MUEBLE DE TABLA ROCA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CHAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PZA	4.00		
PUERBM371X73	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 PUERTA DE 71 X 73 CMS DE PVC CREMA Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO BLANCO SEMILUJO, MARCO DE TUBO DE 1", INCLUYE:	PZA	2.00		

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	BISAGRAS DE PARCHE, JALADERA TROMPA DE ELEFANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA				
PUERMB337X73	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 PUERTA DE 37X 73 CMS DE PVC CREMA Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO BLANCO SEMILUJO, MARCO DE TUBO DE 1", INCLUYE: BISAGRAS DE PARCHE, JALADERA TROMPA DE ELEFANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	2.00		
	Total de CARPINTERIA				
17	**ADHERIDOS**				
*TEMP21	Suministro , fabricacion y colocacion de tapon de tabla roca para sellado de ductos de aire acondicionado de 30 cms de altura por 40 cms de ancho , incluye mano de obra y materiales, a P.U.O.T .	pieza	2.00		
070109	APLANADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4 UN ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM. INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(ACABADO CERROTEADO)	M2	2.25		
PER6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS SHEER WOODLINE O SIMILAR, COLOR NATURAL WOOD DE 1.30 X 1.00 MTS., PARA VENTANA DE OFICINA, TIPO ESPAÑOLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00		
030103	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 12.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN, EL PRECIO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	4.46		
	Total de ADHERIDOS				
013	**PROSPERA**				
13	**TABLA ROCA**				
MBPRO-05	MUEBLE ESCRITORIO (MBPRO-05) DE TABLAROCA EN ESCUADRA DE 3.00 MTS. DE DESARROLLO (2.00 + 1.00) X 0.60 X 0.80 MTS. DE ALTURA, CON TABLARROCA EN AMBOS CARAS, INCLUYE: PINTURA, PATAS DE TABLAROCA DE 0.60X0.80 MTS. DE ALTURA EN LOS EXTREMOS, POSTE METALICO CAL.26 DE 6.35 CMS X 3.05 M, ESQUINERO DE 1 1/4 X 8, CANAL DE CARGA CAL. 22 DE 6.35 CM X 3.05 MTS, PANEL DE YESOSTD 1.22 X 2.44 X 1/2", PIJAS DE 1", PREFACINTA, TAQUETES DE 2X1/4", PASTA REDIMIX, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (VER DETALLE)	PZA	1.00		
MBPRO-06	MUEBLE ARCHIVERO (MBPRO-06) DE TABLAROCA DE 1.60 X 0.60 X 0.40 MTS, CON TABLARROCA EN AMBOS CARAS, INCLUYE: PINTURA, CON DOS ENTREPAÑOS VERTICALES DE 0.60X 0.40 MTS., CON POSTES STD METALICO CAL.26 DE 6.35 CMS X 3.05 MTS.,	PZA	1.00		

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	ESQUINERO DE 1 1/4 X 8, CANAL DE CARGA CAL. 22 DE 6.35 CM X 3.05 MTS, PANEL DE YESO STD 1.22 X 2.44 X 1/2", PIJAS DE 1", PREFACINTA, TAQUETES DE 2X1/4", PASTA REDIMIX, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.(VER DETALLE)				
	Total de TABLA ROCA				
12	**CARPINTERIA**				
FORMBPRO-05	FORMAICA DE MADERA EN MUEBLE (MBPRO-05) EN ESCUADRA DE 3.00 MTS. DE DESARROLLO (2.00 + 1.00) X 0.60 X 0.80 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTR0 Y COLOCACION DE FORMAICA, MANO DE OBRA, PEGAMENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00		
PUERM6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 PUERTA DE 43 X 40 CMS DE PVC CREMA Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO BLANCO SEMILUJO, MARCO DE TUBO DE 1", INCLUYE: BISAGRAS DE PARCHE, JALADERA TROMPA DE ELEFANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	3.00		
	Total de CARPINTERIA				
11	**PINTURA**				
110201	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS Y PLAFONES MARCA BEREL O SIMILAR , TRABAJO TERMINADO (DOS MANOS), INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M2	20.30		
	Total de PINTURA				
	Total de PROSPERA				
014	**BAÑOS EN PLANTA BAJA**				
01	**PRELIMINARES**				
010707	DEMOLICION DE AZULEJO EN PISOS Y MUROS, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO A 20 MTS.	M2	46.63		
*TEMP9	DESMONTAJE DE PUERTA Y MARCO METALICOS DE 0.90 X 2.05 MTS. INCLUYE: RETIRO A 20 MTS., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	2.00		
011207	DESMONTAJE DE MAMPARAS METALICAS. INCLUYE: PUERTAS, RETIRO A 20 MTS., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	5.72		
010702M	DESMONTAJE Y RETIRO DE WC. SOLO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA INCLUYE: RETIRO FUERA DE OBRA	PZA	3.00		
010704M	DESMONTAJE Y RETIRO DE LAVAMANOS SOLO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE RETIRO FUERA DE OBRA.	PZA	2.00		
010709	DESMONTAJE Y RETIRO DE MINGITORIO SOLO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,INCLUYE RETIRO A 20 MTS.	PZA	1.00		

AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PRESUPUESTO REFERENTE AL REMOZAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL MUNICIPAL, EN CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	Total de PRELIMINARES				
06	**PISOS**				
060374M1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO RECTIFICADO DE 59 X 59 CMS.COLOR MARCA INTERCERAMIC MOD. ALABASTRO DE PRIMERA O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAVITRO (PISO SOBRE PISO), INCLUYE:EMBOQUILLADO, RECORTES, FILOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	15.83		
	Total de PISOS				
07	**RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS**				
070228	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO LISO 25 X 40 CMS MARCA INTERCERAMIC COLOR BEIGE, MODELO NIZA IBORY O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAZULEJO.INCLUYE: RECORTES, FILOS, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	33.21		
060373M	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO TIPO DUELA DE 15 X 50 CMS. INTERCERAMIC MODELO WOOD TRAILS APPALACHIAN BROWN 15X50 O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAVITRO CON PISO SOBRE PISO, INCLUYE:EMBOQUILLADO, RECORTES, FILOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	15.21		
	Total de RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS				
08	**HERRERIA Y CANCELERIA**				
*TEMP24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MULTIPANEL DE 0.90 X 2.05 MTS. CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL LINEA DE 3" , INCLUYE: BISAGRAS, CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU INSTALACION.	PZA	2.00		
MAMWC1	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE MAMPARA DE ALUMINIO Y ACRILICO PARA WC DE MEDIDAS DE 0.60 X 1.73 MTS. DE ALTURA ANCLADO A PISO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (VER DETALLE)	PZA	2.00		
MAMWC2	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE MAMPARA DE ALUMINIO Y ACRILICO PARA WC DE MEDIDAS DE 0.80 X 1.73 MTS. DE ALTURA ANCLADO A PISO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.(VER DETALLE)	PZA	2.00		
081318	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE MAMPARA DE ALUMINIO Y ACRILICO PARA MINGITORIO DE MEDIDAS DE 0.60 X 0.90 DE ALTURA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00		
PUERMAM1	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA PARA MAMPARA DE ALUMINIO Y ACRILICO	PZA	3.00		

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	PARA WC DE MEDIDAS DE 0.60 X 1.73 MTS. DE ALTURA ANCLADO A PISO, INCLUYE: BISAGRAS Y CERROJO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.(VER DETALLE)				
	Total de HERRERIA Y CANCELERIA				
09	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**				
090515	DESAZOLVE DE TUBERIA DE PVC DE 2", 4" Y 6" DE DIAMETRO, INCLUYE:MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	20.00		
090378	REHABILITACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE MUEBLES, INCLUYE: SOPLETEO DE TUBERIAS, RANURAS, LLAVE DE CONTROL, MANGUERA ALIMENTADORA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU INSTALACION.	SAL	3.00		
090329	DESCARGA SANITARIA PARA W.C. CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAM. INCLUYE:RANURAS, RESANES, EXCAVACIONES MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	3.00		
090414	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPELERA ECONOMICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00		
091730	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC COLOR HUESO MARCA CORONA O SIMILAR, INCLUYE:TAZA VIENNA PLUS RF, TANQUE ECO AVANT 4.8 LT. ASIENTO RED PREMIUM, ACCESORIOS, LLAVES, MANIJA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00		
091732	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO CON PEDESTAL COLOR HUESO, MARCA CORONA O SIMILAR,INCLUYE: PEDESTAL, MODELO VIENNA, FUENTE VIENNA 4, LLAVE MEZCLADORA URREA CROMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00		
090225	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO COLOR BLANCO ECONOMICO, INCLUYE: LLAVE DE RESORTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		
090422	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL CROMADO DE 2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00		
030101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE 6", INCLUYE: COLOCACION, CABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	2.00		
	Total de INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				
10	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
100107	SALIDA DE CENTRO Y/0 CONTACTO INCLUYE: CAJA GALV. 2" X 4", CABLE CAL 12, CABLE 14, POLIDUCTO DE 1/2". MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	4.00		

PRESUPUESTO REFERENTE AL REMOZAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL MUNICIPAL, EN CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
100702	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00		
103613	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA QUINCIÑO 1 VENTANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00		
100688	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LUMIANCE MODELO MAGNUM SLIM 2 X 18 W. TIPO LED,O SIMILAR, INCLUYE: GABINETE, BASES, BALASTRO, TUBOS FLUORESCENTES, ACRILICO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00		
	Total de INSTALACIONES ELECTRICAS				
11	**PINTURA**				
110101	PINTURA ESMALTE COMEX O SIMILAR EN HERRERIA DOS LADOS DE TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	18.62		
110201	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS Y PLAFONES MARCA BEREL O SIMILAR , TRABAJO TERMINADO (DOS MANOS), INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M2	12.42		
	Total de PINTURA				
	Total de BAÑOS EN PLANTA BAJA				
	Total de OFICINAS DE DESARROLLO REGIONAL				
002	**OFICINAS DE DESARROLLO SOCIAL**				
01	**RECEPCION**				
MBDES-07	MUEBLE ESCRITORIO (MBDES-07) DE TABLAROCA DE 1.20 X 1.50 X 0.60 MTS. EN PARTE INTERMEDIA Y DE 0.25 MTS. EN PARTE SUPERIOR, CON TABLARROCA EN AMBOS CARAS, INCLUYE: PINTURA, CON 2 PIERNAS DE 0.60X0.80 MTS., CON POSTES STD METALICO CAL.26 DE 6.35 CMS X 3.05 MTS., ESQUINERO DE 1 1/4 X 8, CANAL DE CARGA CAL. 22 DE 6.35 CM X 3.05 MTS, PANEL DE YESO STD 1.22 X 2.44 X 1/2", PIJAS DE 1", PREFACINTA, TAQUETES DE 2X1/4", PASTA REDIMIX, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (VER DETALLE).	PZA	1.00		
MBDES-08	MUEBLE ESCRITORIO TRIPLE (MBDES-08) DE TABLAROCA DE 3.50 X 0.70 X 0.80 MTS, CON TABLARROCA EN AMBOS CARAS, INCLUYE: PINTURA, CON 3 PIERNAS DE 0.60X0.80 MTS., CON POSTES STD METALICO CAL.26 DE 6.35 CMS X 3.05 MTS., ESQUINERO DE 1 1/4 X 8, CANAL DE CARGA CAL. 22 DE 6.35 CM X 3.05 MTS, PANEL DE YESO STD 1.22 X 2.44 X 1/2", PIJAS DE 1", PREFACINTA, TAQUETES DE 2X1/4", PASTA REDIMIX, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.(VER DETALLE)	PZA	1.00		

AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PRESUPUESTO REFERENTE AL REMOZAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL MUNICIPAL, EN CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
MBDES-09	MUEBLE ESCRITORIO (MBDES-09) DE TABLAROCA DE 1.20 X 0.60 X 0.80 MTS, CON TABLARROCA EN AMBOS CARAS, INCLUYE: PINTURA, CON 2 PIERNAS DE 0.60X0.80 MTS., CON POSTES STD METALICO CAL.26 DE 6.35 CMS X 3.05 MTS., ESQUINERO DE 1 1/4 X 8, CANAL DE CARGA CAL. 22 DE 6.35 CM X 3.05 MTS, PANEL DE YESO STD 1.22 X 2.44 X 1/2", PIJAS DE 1", PREFACINTA, TAQUETES DE 2X1/4", PASTA REDIMIX, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (VER DETALLE)	PZA	1.00		
MBDES-10	MUEBLE ARCHIVERO EN PARED (MBDES-10) DE TABLAROCA DE 1.85 X 0.60 X 0.40 MTS, CON TABLARROCA EN AMBOS CARAS, INCLUYE: PINTURA, CON DOS ENTREPAÑOS VERTICALES DE 0.40X 0.60 MTS., CON POSTES STD METALICO CAL.26 DE 6.35 CMS X 3.05 MTS., ESQUINERO DE 1 1/4 X 8, CANAL DE CARGA CAL. 22 DE 6.35 CM X 3.05 MTS, PANEL DE YESO STD 1.22 X 2.44 X 1/2", PIJAS DE 1", PREFACINTA, TAQUETES DE 2X1/4", PASTA REDIMIX, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (VER DETALLE).	PZA	1.00		
FORMBDES-07	FORMAICA DE MADERA EN MUEBLE (MBDES-07) DE 1.20 X 0.60 MTS. EN LA PARTE INFERIOR Y PARTE SUPERIOR DE 0.25 X 1.20 MTS., INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE FORMAICA, MANO DE OBRA, PEGAMENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00		
FORMBDES-08	FORMAICA DE MADERA EN MUEBLE (MBDES-08) DE 3.50 X 0.60 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE FORMAICA, MANO DE OBRA, PEGAMENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00		
FORMBDES-09	FORMAICA DE MADERA EN MUEBLE (MBDES-09) DE 1.20 X 0.60 MTS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE FORMAICA, MANO DE OBRA, PEGAMENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00		
010205MOD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE DE MADERA CAOBA CON BASTIDOR DE CEDRO CON TRES CAJONES Y CHAPA DE 70 CM DE ALTO, 50 CMS DE ANCHO Y 50 CMS DE FONDO, INCLUYE: PINTURA, ELABORACION DE MUEBLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	4.00		
PUERM10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 PUERTA DE 51 X 46 CMS DE PVC CREMA Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO BLANCO SEMILUJO, MARCO DE TUBO DE 1", INCLUYE: BISAGRAS DE PARCHE, JALADERA TROMPA DE ELEFANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	3.00		
PUERM12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 PUERTA DE 49 X 46 CMS DE PVC CREMA Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO BLANCO SEMILUJO, MARCO DE TUBO DE 1", INCLUYE: BISAGRAS DE PARCHE, JALADERA TROMPA DE ELEFANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	3.00		

AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PRESUPUESTO REFERENTE AL REMOZAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL MUNICIPAL, EN CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Total de RECEPCION					
02	**CUBICULO 1**				
*TEMP14	MUEBLE ESCRITORIO DOBLE (MBDES-11) DE TABLAROCA DE 2.65 X 0.60 X 0.80 MTS, CON TABLARROCA EN AMBOS CARAS, INCLUYE: PINTURA, CON 3 PIERNAS DE 0.60X0.80 MTS., CON POSTES STD METALICO CAL.26 DE 6.35 CMS X 3.05 MTS., ESQUINERO DE 1 1/4 X 8, CANAL DE CARGA CAL. 22 DE 6.35 CM X 3.05 MTS, PANEL DE YESO STD 1.22 X 2.44 X 1/2", PIJAS DE 1", PREFACINTA, TAQUETES DE 2X1/4", PASTA REDIMIX, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (VER DETALLE)	PZA	1.00		
MBDES-12	MUEBLE ARCHIVERO (MBDES-12) DE TABLAROCA DE 1.80 X 0.60 X 0.40 MTS, CON TABLARROCA EN AMBOS CARAS, INCLUYE: PINTURA, CON DOS ENTREPAÑOS VERTICALES DE 0.40X 0.60 MTS., CON POSTES STD METALICO CAL.26 DE 6.35 CMS X 3.05 MTS., ESQUINERO DE 1 1/4 X 8, CANAL DE CARGA CAL. 22 DE 6.35 CM X 3.05 MTS, PANEL DE YESO STD 1.22 X 2.44 X 1/2", PIJAS DE 1", PREFACINTA, TAQUETES DE 2X1/4", PASTA REDIMIX, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00		
FORMBDES-11	FORMAICA DE MADERA EN MUEBLE MBDES-11 DE 2.65 X 0.60 MTS, INCLUYE: SUMINISTR0 Y COLOCACION DE FORMAICA, MANO DE OBRA, PEGAMENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00		
010205MOD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE DE MADERA CAOBA CON BASTIDOR DE CEDRO CON TRES CAJONES Y CHAPA DE 70 CM DE ALTO, 50 CMS DE ANCHO Y 50 CMS DE FONDO, INCLUYE: PINTURA, ELABORACION DE MUEBLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	2.00		
*TEMP15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE DE MADERA CON TRES CAJONES Y CHAPA DE 70 CM DE ALTO, 50 CMS DE ANCHO Y 50 CMS DE FONDO, INCLUYE: PINTURA, ELABORACION DE MUBLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO(VER DETALLE)	PZA	2.00		
	Total de CUBICULO 1				
03	**DIRECCION**				
010704M	DESMONTAJE Y RETIRO DE LAVAMANOS SOLO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE RETIRO FUERA DE OBRA.	PZA	1.00		
010702M	DESMONTAJE Y RETIRO DE WC. SOLO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA INCLUYE: RETIRO FUERA DE OBRA	PZA	1.00		
091729	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO CON PEDESTAL COLOR HUESO, MARCA CORONA O SIMILAR,INCLUYE: PEDESTAL, MODELO VIENNA,	PZA	1.00		

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	FUENTE VIENNA 4, LLAVE MEZCLADORA URREA CROMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.				
091730	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC COLOR HUESO MARCA CORONA O SIMILAR, INCLUYE:TAZA VIENNA PLUS RF, TANQUE ECO AVANT 4.8 LT. ASIENTO RED PREMIUM, ACCESORIOS, LLAVES, MANIJA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		
011621M20	DESMONTAJE DE PUERTA Y MARCO DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y PANEL DE PVC DE 0.90 X 1.95 MTS., INCLUYE:RETIRO DE MARCO DE ALUMINIO,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y RETIRO A 20 MTS.	PZA	1.00		
*TEMP16	DESMONTAJE DE PUERTA Y MARCO DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y PANEL DE PVC DE 0.98 X 2.10 MTS., INCLUYE:RETIRO DE MARCO DE ALUMINIO,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y RETIRO A 20 MTS.	PZA	2.00		
120107M	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR DE PINO DE 0.90 X 1.95 MTS , INCLUYE: CHAPA DE ACCESO, ACABADO LAQUEADO,MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00		
120101M	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR DE PINO DE 0.98 X 2.10 MTS , INCLUYE:MARCO DE MADERA DE PINO, CHAPA DE ACCESO, ACABADO LAQUEADO,MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00		
081384M	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.98 X 2.10 MTS. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EN LINEA DE 3" CON MARCO Y CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU INSTALACION.	PZA	1.00		
	Total de DIRECCION				
04	**SALA DE JUNTAS**				
*TEMP16	DESMONTAJE DE PUERTA Y MARCO DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y PANEL DE PVC DE 0.98 X 2.10 MTS., INCLUYE:RETIRO DE MARCO DE ALUMINIO,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y RETIRO A 20 MTS.	PZA	1.00		
081384M	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.98 X 2.10 MTS. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EN LINEA DE 3" CON MARCO Y CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU INSTALACION.	PZA	1.00		
	Total de SALA DE JUNTAS				
05	**OFICINA DE DESAROLLO SOCIAL EN GENERAL**				
010956M	DESMONTAJE DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA, INCLUYE: RETIRO DE ESTRUCTURA, ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO.	M2	166.60		

AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PRESUPUESTO REFERENTE AL REMOZAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL MUNICIPAL, EN CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
*TEMP17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON RETICULADO CON PERFIL DE ALUMINIO NATURAL Y PLACA TEXTURIZADA DE 0.61 X 0.61 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU INSTALACION. (VER DETALLE)	M2	166.60		
*TEMP8	DESMONTAJE DE LAMPARA 2X38 W. COMPLETA. INCLUYE RETIRO A 20 MTS.	PZA	28.00		
*TEMP11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PANEL LED 60 X 60 MARCA TECNOLITE O SIMILAR, MODELO: DOMUS I 40W 65K TIPO LED , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	70.00		
101804	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: COPLES, ABRAZADERA DE UÑA 13 MM (1/2"), PERNO HILTI, FIJACION, MATERAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	150.00		
101025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG # 12 CONDUMEX, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	450.00		
100107	SALIDA DE CENTRO Y/0 CONTACTO INCLUYE: CAJA GALV. 2" X 4", CABLE CAL 12, CABLE 14, POLIDUCTO DE 1/2". MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	8.00		
100701	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE CON TAPA DE 110 VOLTIOS, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00		
100704M	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA QUINCIÑO DE 1 Y/O 2 VENTANAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	14.00		
100702	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	14.00		
PER1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS SHEER WOODLINE O SIMILAR, COLOR NATURAL WOOD DE 1.76 X 1.50 MTS., PARA VENTANA DE OFICINA, TIPO ESPAÑOLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00		
PER2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS SHEER WOODLINE O SIMILAR, COLOR NATURAL WOOD DE 1.65 X 1.50 MTS., PARA VENTANA DE OFICINA, TIPO ESPAÑOLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00		
PER3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS SHEER WOODLINE O SIMILAR, COLOR NATURAL WOOD DE 1.85 X 1.50 MTS., PARA VENTANA DE OFICINA, TIPO ESPAÑOLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00		
PER4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS SHEER WOODLINE O SIMILAR, COLOR NATURAL WOOD DE 2.12 X 1.50 MTS., PARA VENTANA DE OFICINA, TIPO	PZA	1.00		

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	ESPAÑOLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.				
110201	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS Y PLAFONES MARCA BEREL O SIMILAR , TRABAJO TERMINADO (DOS MANOS), INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M2	252.85		
050403	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE , INCLUYE: LIMPIEZA Y BAJARLO A HASTA 6.00 MTS. DE ALTURA CON ACARREO, FUERA DE LA OBRA.	M2	359.43		
050317	IMPERMEABILIZACION DE LOSA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRATADO, QUE CONSISTE EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO, COLOCACION DE PRIMER Y APLICACION DE 0.95 LT/m2 DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRATADO (5 AÑOS) EN 2 CAPAS, INCLUYE ; COLCACION DE MEMBRANA DE REFUERZO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (DE 0.00 A 6.00 MTS. DE ALTURA)	M2	359.43		
	Total de OFICINA DE DESAROLLO SOCIAL EN GENERAL				
011	**BAÑOS EN PLANTA ALTA**				
01	**PRELIMINARES**				
010707	DEMOLICION DE AZULEJO EN PISOS Y MUROS, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO A 20 MTS.	M2	47.10		
010704M	DESMONTAJE Y RETIRO DE LAVAMANOS SOLO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE RETIRO FUERA DE OBRA.	PZA	2.00		
010702M	DESMONTAJE Y RETIRO DE WC. SOLO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA INCLUYE: RETIRO FUERA DE OBRA	PZA	4.00		
	Total de PRELIMINARES				
06	**PISOS**				
060373M	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO TIPO DUELA DE 15 X 50 CMS. INTERCERAMIC MODELO WOOD TRAILS APPALACHIAN BROWN 15X50 O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAVITRO CON PISO SOBRE PISO, INCLUYE:EMBOQUILLADO, RECORTES, FILOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	13.56		
	Total de PISOS				
07	**RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS**				
070228	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO LISO 25 X 40 CMS MARCA INTERCERAMIC COLOR BEIGE, MODELO NIZA IBORY O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAZULEJO.INCLUYE: RECORTES, FILOS, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	47.10		

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	Total de RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS				
09	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**				
090515	DESAZOLVE DE TUBERIA DE PVC DE 2", 4" Y 6" DE DIAMETRO, INCLUYE:MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	30.00		
090378	REHABILITACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE MUEBLES, INCLUYE: SOPLETEO DE TUBERIAS, RANURAS, LLAVE DE CONTROL, MANGUERA ALIMENTADORA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU INSTALACION.	SAL	4.00		
090414	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPELERA ECONOMICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00		
030101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE 6", INCLUYE: COLOCACION, CABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	2.00		
060456M	BARRA PARA LAVABO DE 8 CMS. DE ESPESOR DE 1.00 X 0.74 MTS. ARMADA CON VARS. DE 3/8" @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, DEJANDO HUECO DE 40X40 CMS PARA LAVABO, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, REVESTIDA CON VITROPISO ENDUELADO DE 15 X 50 CMS., MCA. EMTERCERAMIC MOD. WOOD TRAILS BROWN O SIMILAR, INCLUYE:2 PIERNAS DE TABIQUE DE 0.60 X 0.60 MTS, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00		
091730	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC COLOR HUESO MARCA CORONA O SIMILAR, INCLUYE:TAZA VIENNA PLUS RF, TANQUE ECO AVANT 4.8 LT. ASIENTO RED PREMIUM, ACCESORIOS, LLAVES, MANIJA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00		
091731	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO OVALIN DE SOBREPONER COLOR HUESO, MODELO FIRENZE 4 MARCA CORONA O SIMILAR, INCLUYE:LLAVE DE CONTROL,MAGUERA ALIMENTADORA,LLAVE MEZCLADORA URREA CROMO , MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00		
090422	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL CROMADO DE 2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00		
	Total de INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				
10	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
100107	SALIDA DE CENTRO Y/0 CONTACTO INCLUYE: CAJA GALV. 2" X 4", CABLE CAL 12, CABLE 14, POLIDUCTO DE 1/2". MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	4.00		
100702	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00		

AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PRESUPUESTO REFERENTE AL REMOZAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL MUNICIPAL, EN CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
103613	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA QUINCIÑO 1 VENTANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00		
100701	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE CON TAPA DE 110 VOLTIOS, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00		
	Total de INSTALACIONES ELECTRICAS				
11	**PINTURA**				
110201	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS Y PLAFONES MARCA BEREL O SIMILAR , TRABAJO TERMINADO (DOS MANOS), INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M2	48.05		
	Total de PINTURA				
	Total de BAÑOS EN PLANTA ALTA				
	Total de OFICINAS DE DESARROLLO SOCIAL				
	Subtotal de Presupuesto				