



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Oct/2019

PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE TEATRO GRIEGO, PARQUE 87,
UBICADO EN CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	EDIFICIO		
002	AREA DE GRADAS		
003	AREA DE PERGOLADO		
004	ESTACIONAMIENTO		
005	ILUMINACION EXTERIOR		



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Oct/2019

PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE TEATRO GRIEGO, PARQUE 87,
UBICADO EN CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	EDIFICIO		
01	PLANTA BAJA		
01	PRELIMINARES		
10100	CANCELACION DE SALIDA ELECTRICA EN CENTROS Y O CONTACTOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00
01090	DESMONTAJE DE MURO DE TABLA ROCA, INCLUYE:MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y RETIRO A 20 MTS.	M2	79.55
10050	CORTE CON DISCO EN MURO DE BLOCK, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	8.60
01102	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CMS CON CUÑA Y MARRO.INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	7.74
01123	DESMONTAJE DE PUERTA METALICA Y MARCO DE 0.75-1.00 X 1.90-2.50 MTS DE ALTURA, INCLUYE: RETIRO A 20 MTS., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	20.00
01110	DESMONTAJE DE MURO DE MADERA. INCLUYE: RETIRO A 20 MTS.MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2.31
*TEMI	DESMONTAJE DE PUERTA METALICA DE DOS HOJAS Y MARCO CON RANGO DE 1.40-2.05 X 2.00-2.55 MTS DE ALTURA, INCLUYE: RETIRO A 20 MTS., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	3.00
01125	DESMONTAJE DE HERRERIA METALICA, INCLUYE: MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO A 50 MTS.	M2	18.40
01121	DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y RETIRO A 20 MTS. (DE 0.00 A 6.00 MTS. DE ALTURA)	M2	1.40
01070	DESMONTAJE Y RETIRO DE LAVAMANOS SOLO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	4.00
01070	DESMONTAJE Y RETIRO DE WC. SOLO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	6.00
01070	DESMONTAJE Y RETIRO DE REGADERA Y ACCESORIOS. SOLO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	10.00
01070	DEMOLICION DE AZULEJO EN PISOS Y MUROS, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO A 20 MTS.	M2	192.96
01102	DEMOLICION DE ZOCLO DE CERAMICA, INCLUYE:RETIRO A 20 MTS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA .	ML	197.87
01138	DEMOLICION DE PISO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CUÑA Y MARRO, INCLUYE: RETIRO A 20 MTS.	M2	1.49
01120	DESMONTAJE DE MAMPARAS METALICAS, DE ALUMINIO Y POLICARBONAT, INCLUYE:PUERTAS, RETIRO A 20 MTS., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	46.12
01072	DESMONTAJE Y RETIRO DE TINACO ROTOPLAS DE 1100	PZA	1.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Oct/2019

**PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE TEATRO GRIEGO, PARQUE 87,
UBICADO EN CULIACAN, SINALOA.**

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	LTS. DE CAPACIDAD. INCLUYE: BAJARLO DE AZOTEA, SOLO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA		
01093	RETIRO DE ALFOMBRA, INCLUYE: RETIRO DE TABLILLAS DE FIJACION, BAJAR MATERIAL DESDE EL SEGUNDO PISO A PLANTA BAJA.	M2	25.44
01096	DESMONTAJE DE MALLA SOMBRA, INCLUYE: RETIRO DE CABLES, ACCESORIOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	53.25
01040	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION A 20 MTS. DE DISTANCIA (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: CARGA A MANO Y HERRAMIENTA.	M3	29.81
01041	CARGA Y RETIRO EN CAMIÓN (CAPACIDAD DE 7M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJES, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN.(MEDIDO SUELTO)	VIAJE	5.00
03	MUROS, CADENAS Y CASTILLOS		
03010	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 12.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN, EL PRECIO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	10.14
03011	MURO DE TABLA ROCA (DOS CARAS) DE 9 CMS DE ESPESOR, LA SEPARACION DE LOS POSTES GALVANIZADOS DEBERA SER DE 61CMS, EL CANAL DE AMARRE DEBERA IR FIJADO EN PISO Y/O TECHO CON PERNO HILT, LA PLACA DE TABLA-ROCA DEBERA FIJARSE CON TORNILLO AUTO-ROSCABLE A CADA 25 CMS SOBRE CADA PERFIL GALVANIZADO, LAS UNIONES DE LA TABLA-ROCA DEBERAN SER REFORZADAS CON PERFACINTA, SE DEBERA DAR UN ACABADO FINO CON PASTA (REDIMIX) PARA UNIFORMIZAR LA SUPERFICIE, EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	130.37
06	PISOS		
06037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO DE 50 X 50 CMS. INTERCERAMIC MODELO NIZA IVORY B40 O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAVITRO, INCLUYE:EMBOQUILLADO RECORTES, FILOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	32.64
06062	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE VITROPISO INTERCERAMIC O SIMILAR DE 7 X 50 CM. MOD. NIZA IBORY B40 COLOR, ASENTADO CON PEGAZULEJO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	267.13
06037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO TIPO DUELA DE 15 X 50 CMS. INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO WOOD TRAILS APPALACHIAN BROWN 15X50, ASENTADO	M2	44.76



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Oct/2019

PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE TEATRO GRIEGO, PARQUE 87,
UBICADO EN CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	CON PEGAVITRO CON PISO SOBRE PISO, INCLUYE: EMBOQUILLADO, RECORTES, FILOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		
06062	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE VITROPISO INTERCERAMIC TIPO DUELA DE 7.5 X 50 CMS. MOD. WOODS TRAILS APPALACHIAN BROWN, ASENTADO CON PEGAZULEJO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	32.86
07060	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE CERAMICA CON CEPILLO AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	302.80
07	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS		
07022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO LISO 25 X 40 CMS MARCA INTERCERAMIC COLOR BEIGE, MODELO NIZA IBORY , ASENTADO CON PEGAZULEJO.INCLUYE: RECORTES, FILOS, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	163.27
07010	APLANADO FINO EN MUROS Y LOSAS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4 UN ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM. INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	20.26
07050	FORMACION DE FILOS Y BOQUILLAS EN MURO CON UN ANCHO DE 15 CMS A BASE DE MORTERO CEM-ARE 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	12.70
08	HERRERIA Y CANCELERIA		
08130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CORREDIZA EN LINEA DE 3 " Y CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU INSTALACION.	M2	17.07
08080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION EN HERRERIA, A BASE DE VARILLA DE CUADRADO DE 1/2" Y MARCO DE PTR DE 1", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	17.07
70-90:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MULTIPANEL DE 0.70-90 MTS. X 2.10 MTS. CON MARCO METALICO BLANCO, INCLUYE: BISAGRAS, CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU INSTALACION.	PZA	17.00
*TEMF	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE DE PERFILES (#133, #135) Y LAMINA ESTRIADA (PERFIL #149), MARCO (PERFIL #167) DE 1.43 X 2.01 MTS. DIVIDIDA EN DOS HOJAS DE 0.715 X 2.01 MTS., INCLUYE: CHAPA, CERROJO Y PORTACANDADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
*TEMF	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE DE PERFILES (#133, #135) Y LAMINA ESTRIADA (PERFIL #149), MARCO (PERFIL #167) DE 2.04 X 2.55 MTS.	PZA	1.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Oct/2019

**PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE TEATRO GRIEGO, PARQUE 87,
UBICADO EN CULIACAN, SINALOA.**

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DIVIDIDA EN DOS HOJAS DE 1.02 X 2.55 MTS., INCLUYE: CHAPA, CERROJO Y PORTACANDADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
08262	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA DE PERFILES (#133, #135) Y LAMINA ESTRIADA (PERFIL #149), MARCO (PERFIL #167) DE 0.96 X 2.38 MTS. INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
*TEMI	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA DE PERFILES (#133, #135) Y LAMINA ESTRIADA (PERFIL #149), MARCO (PERFIL #167) DE 1.13 X 2.47 MTS. INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
08090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA ESTRIADA CON MARCO DE 0.90 X 2.10 MTS. INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
08091	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA ESTRIADA CON MARCO DE 1.20 X 2.10 MTS. INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
MAMF	MAMPARA PARA WC DE 1.25 X 1.80 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO EN LINEA DE 2" Y ACRÍLICO , INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00
MAMF	MAMPARA PARA REGADERA DE 1.25 X 1.50 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO EN LINEA DE 2" Y ACRÍLICO , INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00
MAMF	MAMPARA PARA MINGITORIO DE 0.60 X 1.20 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO EN LINEA DE 2" Y ACRÍLICO , INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00
PUEM	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA PARA MAMPARA DE WC DE ALUMINIO EN LINEA DE 2" Y ACRÍLICO DE 0.60 X 1.80 MTS. DE ALTURA CON FIJO DE 0.30 X 1.80 MTS., UNCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00
PUEM	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA PARA MAMPARA DE REGADERAS DE ALUMINIO EN LINEA DE 2" Y ACRÍLICO DE 0.60 X 1.50 MTS. DE ALTURA CON FIJO DE 0.30 X 1.50 MTS., UNCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00
09	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS		
09050	DESAZOLVE DE REGISTROS SANITARIOS , INCLUYE:MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00
09051	DESAZOLVE DE TUBERIA DE PVC DE 2", 4" Y 6", INCLUYE:	ML	30.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Oct/2019

**PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE TEATRO GRIEGO, PARQUE 87,
UBICADO EN CULIACAN, SINALOA.**

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
09037	REHABILITACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE MUEBLES, INCLUYE: SOPLETEO DE TUBERIAS, RANURAS, LLAVE DE CONTROL, MANGUERA ALIMENTADORA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU INSTALACION.	SAL	25.00
09032	DESCARGA SANITARIA PARA W.C. CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAM. INCLUYE:RANURAS, RESANES, EXCAVACIONES MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	8.00
09024	DESCARGA SANITARIA PARA LAVABOS, CON TUBERIA DE PVC DE 2" DE DIAM. INCLUYE:RANURAS, RESANES, EXCAVACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	6.00
09034	DESCARGA SANITARIA PARA MINGITORIO, CON TUBERIA DE PVC DE 2" DE DIAM. INCLUYE:RANURAS, RESANES, EXCAVACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(PRIMER NIVEL)	SAL	3.00
09031	DESCARGA SANITARIA PARA MUEBLES, CON TUBERIA DE PVC DE 2" DE DIAM. INCLUYE:RANURAS, RESANES, EXCAVACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	10.00
09068	RAMALEO CON TUBERÍA DE CPVC DE 1/2" PARA ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA MINGITORIO. INCLUYE: LLAVE DE CONTROL, RANURAS, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU INSTALACIÓN.	SAL	3.00
09067	RAMALEO CON TUBERÍA DE CPVC DE 1/2" PARA ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA WC. INCLUYE: MANGUERA, LLAVE DE CONTROL, RANURAS, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU INSTALACIÓN.	SAL	8.00
09067	RAMALEO CON TUBERÍA DE CPVC DE 1/2" PARA ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA LAVABO. INCLUYE: MANGUERA, LLAVE DE CONTROL, RANURAS, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU INSTALACIÓN.	SAL	6.00
09068	RAMALEO CON TUBERÍA DE CPVC DE 1/2" ALIMENTACION HIDRAULICA PARA REGADERA. INCLUYE: LLAVES DE EMPOTRAR, RANURAS, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU INSTALACION.	SAL	10.00
09173	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO OVALIN DE SOBREPONER COLOR HUESO, MODELO FIRENZE 4 MARCA CORONA O SIMILAR, INCLUYE:LLAVE DE CONTROL,MAGUERA ALIMENTADORA,LLAVE MEZCLADORA URREA CROMO , MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00
09173	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO CON PEDESTAL COLOR HUESO, MARCA CORONA O SIMILAR,INCLUYE:	PZA	2.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Oct/2019

**PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE TEATRO GRIEGO, PARQUE 87,
UBICADO EN CULIACAN, SINALOA.**

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	PEDESTAL, MODELO VIENNA, FUENTE VIENNA 4, LLAVE MEZCLADORA URREA CROMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
09173	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC COLOR HUESO MARCA CORONA O SIMILAR, INCLUYE:TAZA VIENNA PLUS RF, TANQUE ECO AVANT 4.8 LT. ASIENTO RED PREMIUM, ACCESORIOS, LLAVES, MANIJA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00
09025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA , INCLUYE LLAVES, ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00
09041	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPELERA ECONOMICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00
09068	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE CPVC DE 19 MM, INCLUYE: RANURAS, RESÁNES CON MORTERO CEM-ARE 1:3, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	15.00
09042	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL CROMADO DE 2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00
09040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA CESPOL BOTE EN PISO, INCLUYE: CODO, TUBO PVC DE 2", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00
09070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAST DE 1100 LTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00
09071	INTERCONEXION DE DOS TINACOS CON TUBERIA DE COBRE DE DIAMETRO 1 1/2", . INCLUYE:TUBERIA DE COBRE DE 2", 1 1/2", CONECCIONES DE BRONCE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
09074	CUBO DE TABIQUE PARA PROTECCION DE TINACOS DE 3.45 X 1.50 (MEDIDAS INTERIORES) X 1.55 MTS. DE ALTURA, INCLUYE:DALAS, CASTILLOS, RELLENO, APLANADOS,RELLENO CON JAL, ENTORTADOS, MUROS, DEMOLICIONES, CHAFLANES, ANCLAJES,MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(VER DETALLE).	PZA	1.00
09071	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION HIDRAULICA PARA TINACOS CON TUBERIA DE 1/2", INCLUYE:CONECCIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(DISTANCIA DE 12.00 M)	PZA	2.00
06150	BARRA DE CONCRETO ARMADO DE 1.98 x 0.60 x 0.10 mts. DE ESPESOR, ARMADA CON 6 VARILLAS DE 3/8" EN SENTIDO LONGITUDINAL Y @ 20 CM EN SENTIDO TRANSVERSAL EMPOTRADA EN MURO, INCLUYE: CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CIMBRA, REVESTIMIENTO CON DUELA CERAMICA DE 15 X 50 CMS. MODELO WOOD TRAILS APPALACHIAN BROWN DE PRIMERA MCA. INTERCERAMIC O SIMILAR DEJAR HUECO PARA OVALIN,	PZA	2.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Oct/2019

PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE TEATRO GRIEGO, PARQUE 87,
UBICADO EN CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DEMOLICION DE MURO EN AREA DE EMPOTRAMIENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(VER DETALLE).		
10	INSTALACIONES ELECTRICAS		
10010	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO INCLUYE: CAJA GALV. 2" X 4", CABLE CAL 12, CABLE 14, POLIDUCTO DE 1/2". MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	173.00
10070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	25.00
10070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA QUINCIÑO 1 O 2 VENTANAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	25.00
10070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE CON TAPA DE 110 VOLTIOS, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	98.00
10068	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LUMIANCE MODELO MAGNUM SLIM 2 X 18 W. TIPO LED, INCLUYE: GABINETE, BASES, BALASTRO, TUBOS FLUORESCENTES, ACRILICO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	50.00
10080	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 15 A 50 AMP.INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	16.00
10080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS 15-50 AMP TIPO QO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00
10080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SD QO-12 O SIMILAR. INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	4.00
11	PINTURA		
11020	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS Y PLAFONES MARCA BEREL O SIMILAR, TRABAJO TERMINADO (DOS MANOS), INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M2	2,687.79
11010	PINTURA ESMALTE COMEX O SIMILAR EN HERRERIA DOS LADOS DE TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	55.97
21	ADHERIDOS		
05160	BASE DE CONCRETO PARA MINISPLIT CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 1.00 X 0.50 X 0.10 MTS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00
26011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE	PZA	10.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Oct/2019

**PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE TEATRO GRIEGO, PARQUE 87,
UBICADO EN CULIACAN, SINALOA.**

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA CARRIER 0 SIMILAR DE 2 TONELADAS DE CAPACIDAD EN 220 VOLT EN DOS FASES, INCLUYE:, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
10010	SALIDA ELECTRICA 220 VOLT. PARA AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SALIDA	10.00
26110	DESCARGA PARA DRENAJE DE MINI-SPLIT CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 3/4" DE DIAM. INCLUYE: RANURA, RESANE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	10.00
26110	PREPARACIÓN PARA CANALIZACIÓN DE MINI-SPLIT, CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIAM. INCLUYE: TUBO DE PVC SE 3" CON UNA LONGITUD DE 80 CMS., CODO DE 45°, RANURAS, RESANES, EXCAVACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
13030	FORMACION DE CAJILLOS EN ESCUADRA DE 0.15 MTS. DE ANCHO Y 0.50 MTS. DE ALTO A BASE DE TABLA ROCA, INCLUYE: MATERIALES PARA FIJACION ,PERFILES GALVANIZADOS, PASTA, PIJAS, CINTA, MATERIAL, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	12.58
10039	CONEXION PARA MINISPLIT CON TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1" DIAM. Y 2 CABLES No 8 + 1 CABLE No 10 PARA TIERRA, 7.50 MTS. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
10040	CONEXION PARA MINISPLIT CON TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1" DIAM. Y 2 CABLES No 8 + 1 CABLE No 10 PARA TIERRA, 4.00 MTS. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
*TEMI	PROTECCIÓN DE HERRERIA PARA MINISPLIT DE 1.00 X 0.50 X 0.80 MTS.A BASE DE VARILLA CUADRADA DE 1/2" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACION, COLOCACION, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.(VER DETALLE)	PZA	9.00
30	OBRA EXTERIOR		
LIMHI	LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA, CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	178.50
09050	DESAZOLVE DE CANALETA PLUVIAL EN SECCION DE 0.26 MTS. DE ANCHO DE PLANTILLA X 0.35 MTS. DE ALTURA PROMEDIO, INCLUYE: CARGA Y RETIRO A 20 MTS.Y RETIRO FUERA DE LA OBRA EN CAMION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	30.00
*TEMI	REJILLA DE 30 CM DE ANCHO A BASE DE ANGULAR DE 1 1/4" X 3/16" Y CONTRAMARCO DE 1" X 3/16" Y CUADRADO DE 1/2" @ 5 CMS A EJES EN SENTIDO CORTO, INCLUYE: PINTURA ROJO OXIDO, PINTURA ESMALTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	30.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Oct/2019

PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE TEATRO GRIEGO, PARQUE 87, UBICADO EN CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
10010	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO INCLUYE: CAJA GALV. 2" X 4", CABLE CAL 12, CABLE 14, POLIDUCTO DE 1/2". MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	13.00
10010	SALIDA ELECTRICA 220 VOLT. PARA AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SALIDA	4.00
10070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
10070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA QUINCIÑO 1 O 2 VENTANAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
*TEMI	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE PARA EXTERIOR CON TAPA DE 110 VOLTIOS, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	14.00
PROY	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 REFLECTOR RE-10 DE 50W LED MCA. EPISTAR O SIMILAR, INCLUYE: MONTAJE DE LUMINARIAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
*TEMI	PINTURA COLOR BLANCO LAVABLE EPOXI LUX O SIMILAR, TRABAJO TERMINADO (DOS MANOS), INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M2	112.50
02 PLANTA ALTA			
01 PRELIMINARES			
01061	DESMONTAJE DE CENTRO DE CARGA SD QO-12, INCLUYE: RETIRO DE CABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
10100	CANCELACION DE SALIDA ELECTRICA EN CENTROS Y O CONTACTOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	15.00
01200	DESMONTAJE DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA, INCLUYE: COLUMNAS, POLINES, VIGAS, LAMINA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	257.55
01106	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CMS RELLENO DE CONCRETO CON CUÑA Y MARRO, INCLUYE: ACARREO A 20 MTS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	57.93
01102	DEMOLICION DE ZOCLO DE CERAMICA, INCLUYE:RETIRO A 20 MTS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA .	ML	59.55
01104	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE RECOCIDO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CUÑA Y MARRO.INCLUYE:RETIRO A 20.00 MTS. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	9.27
*TEMI	DEMOLICION DE GOTERO RESALTADO EN LOSA DE 3 CMS., DE ANCHO Y 2 CMS. DE ESPESOR, FORJADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, INCLUYE: ACARREO EN	ML	22.84



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Oct/2019

**PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE TEATRO GRIEGO, PARQUE 87,
UBICADO EN CULIACAN, SINALOA.**

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	CARRETILLA A 20 MTS.,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
01095	DESMONTAJE DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA, INCLUYE:MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO.	M2	198.63
01125	DESMONTAJE DE HERRERIA METALICA, INCLUYE: MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO A 50 MTS.	M2	5.42
*TEM	DESMONTAJE DE PUERTA METALICA DE DOS HOJAS Y MARCO CON RANGO DE 1.40-2.05 X 2.00-2.55 MTS DE ALTURA, INCLUYE: RETIRO A 20 MTS., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	5.00
01121	DESMONTAJE DE PUERTA MULTIPANEL INCLUYE: RETIRO A 20 MTS., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	1.00
01121	DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y RETIRO A 20 MTS. (DE 0.00 A 6.00 MTS. DE ALTURA)	M2	3.00
01090	DESMONTAJE DE MURO DE TABLA ROCA, INCLUYE:MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y RETIRO A 20 MTS.	M2	4.76
01100	DEMOLICION DE APLANADO EN LOSAS Y MUROS CON CUÑA Y MARRO.INCLUYE:ACARREO A 20 MTS DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	78.22
05040	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE , INCLUYE: LIMPIEZA Y BAJARLO A HASTA 6.00 MTS. DE ALTURA CON ACARREO, FUERA DE LA OBRA.	M2	142.04
01040	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION A 20 MTS. DE DISTANCIA (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: CARGA A MANO Y HERRAMIENTA.	M3	70.22
01041	CARGA Y RETIRO EN CAMIÓN (CAPACIDAD DE 7M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJES, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN.(MEDIDO SUELTO)	VIAJE	12.00
05	ACABADOS DE AZOTEA		
05010	ENTORTADO EN LOSA DE AZOTEA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 5 CMS. PARA DAR PENDIENTE, A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4 DE 3 A 6 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y MANIOBRAS.	M2	142.04
05010	CHAFLAN DE 11X11 CMS. EN JUNTA DE LOSA Y MURO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	127.56
05031	IMPERMEABILIZACION DE LOSA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRATADO, QUE CONSISTE EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO, COLOCACION DE PRIMER Y APLICACION DE	M2	196.94



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Oct/2019

**PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE TEATRO GRIEGO, PARQUE 87,
UBICADO EN CULIACAN, SINALOA.**

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	0.95 LT/m2 DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRATADO (5 AÑOS) EN 2 CAPAS, INCLUYE ; COLCACION DE MEMBRANA DE REFUERZO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (DE 0.00 A 6.00 MTS. DE ALTURA)		
06	PISOS		
06020	FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 0.08 MTS. DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE : CIMBRA DE FRONTERA, COLADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	54.90
06037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO DE 50 X 50 CMS. INTERCERAMIC MODELO NIZA IVORY B40 O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAZULEJO INCLUYE:EMBOQUILLADO RECORTES, FILOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	54.90
06062	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE VITROPISO INTERCERAMIC O SIMILAR DE 7 X 50 CM. MOD. NIZA IBORY B40 COLOR, ASENTADO CON PEGAZULEJO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	59.55
06033	EMBOQUILLADO DE PISO DE CERAMICA DISPERSO, LA BOQUILLA TIENE UN ANCHO DE 2 CMS Y UN ESPESOR PROMEDIO DE 2 CMS, INCLUYE: RETIRO DE SECCIONES DE BOQUILLA EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	114.43
07	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS		
07010	APLANADO FLOTEADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO CALHIDRA-ARENA 1:3 CON 50 KG DE CEMENTO POR/M3 DE MORTERO, ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM. INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	78.22
05090	GOTERO RESALTADO EN LOSA FORJADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, INCLUYE:REGLAS, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	22.84
08	HERRERIA Y CANCELERIA		
08130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CORREDIZA EN LINEA DE 3 " Y CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU INSTALACION.	M2	3.36
08080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION EN HERRERIA, A BASE DE VARILLA DE CUADRADO DE 1/2" Y MARCO DE PTR DE 1", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	3.36
*TEM	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE DE PERFILES (#133, #135) Y LAMINA ESTRIADA (PERFIL #149), MARCO (PERFIL #167) DE 1.79 X 2.15 MTS.	PZA	1.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Oct/2019

PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE TEATRO GRIEGO, PARQUE 87,
UBICADO EN CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DIVIDIDA EN DOS HOJAS DE 0.885 X 2.15 MTS., INCLUYE: CHAPA, CERROJO Y PORTACANDADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
*TEMI	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA DE PERFILES (#133, #135) Y LAMINA ESTRIADA (PERFIL #149), MARCO (PERFIL #167) DE 2.56 X 2.60 MTS. INCLUYE: CHAPA, CERROJO, PORTACANDADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
09	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS		
09032	CANCELACION DE SALIDA DE SANITARIA DE PVC INCLUYE: RANURAS, RESANES, EXCAVACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
09032	CANCELACION DE SALIDA DE HIDRAULICA, INCLUYE: RANURAS, RESANES, EXCAVACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
09051	DESAZOLVE DE TUBERIA DE PVC DE 2", 4" Y 6", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	10.00
10	INSTALACIONES ELECTRICAS		
10010	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO INCLUYE: CAJA GALV. 2" X 4", CABLE CAL 12, CABLE 14, POLIDUCTO DE 1/2". MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	39.00
10070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00
10070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA QUINCIÑO 1 O 2 VENTANAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00
10068	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LUMIANCE MODELO MAGNUM SLIM 2 X 18 W. TIPO LED, INCLUYE: GABINETE, BASES, BALASTRO, TUBOS FLUORESCENTES, ACRILICO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	16.00
*TEMI	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA WALLPACK HQ 60 W 4000K TIPO LED O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00
10080	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 15 A 50 AMP.INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00
10080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS 15-50 AMP TIPO QO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
10080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SD QO-12 O SIMILAR. INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00
10180	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM (1/2"), INCLUYE:	ML	40.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Oct/2019

PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE TEATRO GRIEGO, PARQUE 87,
UBICADO EN CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	COPLES, ABRAZADERA DE UÑA 13 MM (1/2"), PERNO HILTI, FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
10102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG # 12 CONDUMEX, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	80.00
11	PINTURA		
11020	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS Y PLAFONES MARCA BEREL O SIMILAR, TRABAJO TERMINADO (DOS MANOS), INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M2	1,103.76
11010	PINTURA ESMALTE COMEX O SIMILAR EN HERRERIA DOS LADOS DE TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	22.58
15	VARIOS		
07060	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE CERAMICA CON CEPILLO AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	393.77
07060	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE CERAMICA CON CEPILLO AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	393.77
002	AREA DE GRADAS		
01	PRELIMINARES		
LIMHI	LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA, CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	7,521.41
09050	DESAZOLVE DE CANALETA PLUVIAL EN SECCION DE 0.26 MTS. DE ANCHO DE PLANTILLA X 0.35 MTS. DE ALTURA PROMEDIO, INCLUYE: CARGA Y RETIRO A 20 MTS.Y RETIRO FUERA DE LA OBRA EN CAMION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	194.22
DEMC	DEMOLICION DE ASIENTO DE BANCA DE CONCRETO DE 0.46 MTS. DE ANCHO X 0.86 MTS. DE LARGO X 0.08 MTS. DE ESPESOR PROMEDIO Y RESPALDO DE 0.86 MTS. DE LARGO X 0.34 MTS. DE ALTO X 0.08 MTS. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ACARREO A 20 MTS. Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	25.00
*TEMF	DEMOLICION DE MURETE DE APOYO DE BANCA DE 0.40 X 0.33 MTS. DE ALTURA A BASE DE TABIQUE DE CONCRETO SOLIDO DE 10X20X40 CMS. INCLUYE: ACARREO A 20 MTS. Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Oct/2019

PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE TEATRO GRIEGO, PARQUE 87,
UBICADO EN CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
061	BANCAS		
06044	CONSTRUCCION DE BANCA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.46 MTS. DE ANCHO DE ASIENTO, RESPALDO DE 0.40 MTS. DE ALTURA Y DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON 3 VARILLAS DE 3/8" EN FORMA LONGITUDINAL Y @ 20 CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL, APOYADA EN TABIQUE DE CONCRETO SOLIDO DE 10X20X40 CMS. DE 33 CMS DE ALTURA (NO INCLUYE PIERNAS DE APOYO DE BLOCK SOLIDO), MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. EL ASIENTO Y RESPALDO SON ACABADO PULIDO.(VER DETALLE).	PZA	25.00
*TEMÍ	CONSTRUCCION DE MURETE DE APOYO PARA BANCA DE 0.40X0.33 MTS. DE ALTURA Y DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE DE CONCRETO SOLIDO DE 10X20X40 CMS., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (VER DETALLE).	PZA	8.00
081	HERRERIA		
*TEMÍ	REJILLA DE 30 CM DE ANCHO A BASE DE ANGULAR DE 1 1/4" X 3/16" Y CONTRAMARCO DE 1" X 3/16" Y CUADRADO DE 1/2" @ 5 CMS A EJES EN SENTIDO CORTO, INCLUYE: PINTURA ROJO OXIDO, PINTURA ESMALTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	194.22
*TEMÍ	PROTECCION DE HERRERIA DE 0.60 X 0.40 CMS. DE ALTURA A BASE DE ANGULAR DE 1 1/4" X 3/16" Y CONTRAMARCO DE 1" X 3/16" Y CUADRADO DE 1/2" @ 5 CMS A EJES EN SENTIDO CORTO, INCLUYE: PINTURA ROJO OXIDO, PINTURA ESMALTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	11.00
*TEMÍ	BARANDAL METALICO DE 1.00 MTS. DE ALTURA Y 2.15 MTS. DE LARGO CON UNA PIEZA DE UNION EN EXTREMOS DE 0.30 MTS., FORMADO A BASE DE PTR DE 2" (VERDE) PERIMETRALMENTE Y PTR DE 1"X1" CAL. 14 @ 18 CM EN FORMA VERTICAL, INCLUYE: FABRICACION, INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO. (VER DETALLE)	PZA	1.00
*TEMÍ	BARANDAL METALICO DE 1.00 MTS. DE ALTURA Y 2.15 MTS. DE LARGO CON DOS PIEZAS DE UNION EN EXTREMOS DE 0.30 MTS., FORMADO A BASE DE PTR DE 2" (VERDE) PERIMETRALMENTE Y PTR DE 1"X1" CAL. 14 @ 18 CM EN FORMA VERTICAL, INCLUYE: FABRICACION, INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO. (VER DETALLE)	PZA	1.00
08481	BARANDAL METALICO DE 1.00 MTS. DE ALTURA Y 3.85 MTS. DE LARGO, FORMADO A BASE DE PTR DE 2" (VERDE) PERIMETRALMENTE Y PTR DE 1"X1" CAL. 14 @ 18 CM EN FORMA VERTICAL, INCLUYE: FABRICACION, INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO. (VER DETALLE)	PZA	2.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Oct/2019

PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE TEATRO GRIEGO, PARQUE 87,
UBICADO EN CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
11	PINTURA		
*TEMÍ	PINTURA COLOR BLANCO LAVABLE EPOXI LUX O SIMILAR, TRABAJO TERMINADO (DOS MANOS), INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M2	7,521.41
11010	PINTURA ESMALTE MARCA BEREL O SIMILAR EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONSTRUIDOS CON POLIN MON-TEN (COLUMNAS, VIGAS DE CARGA Y POLINERIA), INCLUYE: MATERIAL , MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	192.48
003	AREA DE PERGOLADO		
01	PRELIMINARES		
LIMHI	LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA, CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	1,575.48
*TEMÍ	LIMPIEZA DE DADO DE 40 X 40 CMS. X 0.41 MTS. DE ALTURA CON REHILETE CON CEPILLO DE ALAMBRE (CARDA), EL TRABAJO CONSISTE EN RETIRO DE HONGOS Y SUCIEDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	72.00
15010	LIMPIEZA DE COLUMNA DE 22X 23 CMS. X 3.25 MTS. DE ALTURA CON REHILETE CON CEPILLO DE ALAMBRE (CARDA), EL TRABAJO CONSISTE EN RETIRO DE HONGOS Y SUCIEDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	70.00
*TEMÍ	LIMPIEZA DE VIGA PERGOLADA DE 15 X 22 CMS. X 7.52 MTS. DE LONGITUD CON REHILETE CON CEPILLO DE ALAMBRE (CARDA), EL TRABAJO CONSISTE EN RETIRO DE HONGOS Y SUCIEDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	71.00
*TEMÍ	LIMPIEZA DE TRABE DE CARGA DE 10 X 20 CMS. X 2.55 MTS. DE LONGITUD CON REHILETE CON CEPILLO DE ALAMBRE (CARDA), EL TRABAJO CONSISTE EN RETIRO DE HONGOS Y SUCIEDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	68.00
01190	DEMOLICION DE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO DE 22X 23 CMS. DE SECCION Y DE 3.25 MTS. DE LONGITUD COLUMNA DIVIDIDA EN DOS PARTES DE 22 X 10.5 CMS. CON UNA SEPARACION DE 2 CMS., CON CUÑA Y MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	PZA	2.00
*TEMÍ	DEMOLICION DE TRABE PERGOLADA DE CONCRETO ARMADO DE 15 X 22 CMS. DE SECCION Y DE 7.52 MTS. DE LONGITUD, CON CUÑA Y MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	PZA	3.00
*TEMÍ	DEMOLICION DE TRABE DE CARGA DE CONCRETO ARMADO DE 10 X 20 CMS. DE SECCION Y DE 2.55 MTS. DE LONGITUD, CON CUÑA Y MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	PZA	4.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Oct/2019

**PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE TEATRO GRIEGO, PARQUE 87,
UBICADO EN CULIACAN, SINALOA.**

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
01097	DESMONTAJE DE TEJA ROJO EN MAL ESTADO, INCLUYE: ACARREO A 20 MTS., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	32.40
01125	DESMONTAJE DE HERRERIA METALICA, INCLUYE: MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO A 50 MTS.	M2	5.60
05040	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE , INCLUYE: LIMPIEZA Y BAJARLO A HASTA 6.00 MTS. DE ALTURA CON ACARREO, FUERA DE LA OBRA.	M2	32.40
01040	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION A 20 MTS. DE DISTANCIA (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: CARGA A MANO Y HERRAMIENTA.	M3	1.92
01041	CARGA Y RETIRO EN CAMIÓN (CAPACIDAD DE 7M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJES, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN.(MEDIDO SUELTO)	VIAJE	1.00
03 MUROS, CADENAS Y CASTILLOS			
17017	GUARNICION DE 15 X 30 CMS. DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: ARMEX 15 X 20 CMS. ACABADO APARENTE CON VOLTEADOR ,CIMBRADO, FABRICACION, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	129.26
04 COLUMNAS Y TRABES			
*TEM1	COLUMNA DE CONCRETO ARMADO DE 22X 23 CMS. DE SECCION Y DE 3.25 MTS. DE ALTURA, CON COLUMNA DIVIDIDA EN DOS PARTES DE 22 X 10.5 CMS. CON UNA SEPARACION DE 2 CMS., A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM2, 4 VARS. DE 3/8" Y EST. 1/4" A CADA 20 CMS, INCLUYE: ANCLADA A DADO EXISTENTE, CIMBRA APARENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
*TEM1	TRABE PERGOLADA DE CONCRETO ARMADO DE 15 X 22 CMS. DE SECCION Y DE 7.52 MTS. DE LONGITUD A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, 4 VARS. DE 3/8" Y EST. DE 1/4" A CADA 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00
*TEM1	TRABE DE CARGA DE CONCRETO ARMADO DE 10 X 20 CMS. DE SECCION Y DE 2.55 MTS. DE LONGITUD, A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, 4 VARS. DE 3/8" Y EST. DE 1/4" A CADA 20 CMS., INCLUYE: CIMBRA APARENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00
05 ACABADOS DE AZOTEA			
05010	ENTORTADO EN LOSA DE AZOTEA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 5 CMS. PARA DAR PENDIENTE, A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4 DE 3 A 6 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE	M2	32.40



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Oct/2019

PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE TEATRO GRIEGO, PARQUE 87,
UBICADO EN CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	OBRA,HERRAMIENTA Y MANIOBRAS.		
05031	IMPERMEABILIZACION DE LOSA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRATADO, QUE CONSISTE EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO, COLOCACION DE PRIMER Y APLICACION DE 0.95 LT/m2 DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRATADO (5 AÑOS) EN 2 CAPAS, INCLUYE ; COLCACION DE MEMBRANA DE REFUERZO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (DE 0.00 A 6.00 MTS. DE ALTURA)	M2	32.40
06	PISOS		
07060	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE CERAMICA CON CEPILLO AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	17.10
071	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS		
*TEMÍ	RESANE DE DADO DE 40 X 40 CMS. X 0.41 MTS. DE ALTURA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, DAR ACABADO PULIDO CON CEMENTO-SELLADOR - PEGAZULEJO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	72.00
*TEMÍ	RESANE DE COLUMNA DE 22X 23 CMS. X 3.25 MTS. DE ALTURA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, DAR ACABADO PULIDO CON CEMENTO-SELLADOR - PEGAZULEJO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	70.00
*TEMÍ	RESANE DE VIGA PERGOLADA DE 15 X 22 CMS. X 7.52 MTS. DE LONGITUD CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, ACABADO PULIDO CON CEMENTO-SELLADOR-PEGAZULEJO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	71.00
*TEMÍ	RESANE DE TRABE DE CARGA DE 10 X 20 CMS. X 2.55 MTS. DE LONGITUD CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, ACABADO PULIDO CON CEMENTO-SELLADOR-PEGAZULEJO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	68.00
08	HERRERIA Y CANCELERIA		
08130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CORREDIZA EN LINEA DE 3 " Y CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU INSTALACION.	M2	3.36
08080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION EN HERRERIA, A BASE DE VARILLA DE CUADRADO DE 1/2" Y MARCO DE PTR DE 1", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	3.36
*TEMÍ	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE DE PERFILES (#133, #135) Y LAMINA ESTRIADA (	PZA	1.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Oct/2019

PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE TEATRO GRIEGO, PARQUE 87,
UBICADO EN CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	PERFIL #149), MARCO (PERFIL #167) DE 1.04 X 2.15 MTS. DIVIDIDA EN DOS HOJAS DE 0.885 X 2.15 MTS., INCLUYE: CHAPA, CERROJO Y PORTACANDADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
10	INSTALACIONES ELECTRICAS		
10010	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO INCLUYE: CAJA GALV. 2" X 4", CABLE CAL 12, CABLE 14, POLIDUCTO DE 1/2". MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	11.00
10070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
10070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA QUINCIÑO 1 O 2 VENTANAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
10070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE CON TAPA DE 110 VOLTIOS, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00
10068	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LUMIANCE MODELO MAGNUM SLIM 2 X 18 W. TIPO LED, INCLUYE: GABINETE, BASES, BALASTRO, TUBOS FLUORESCENTES, ACRILICO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00
11	PINTURA		
*TEM1	PINTURA COLOR BLANCO LAVABLE EPOXI LUX O SIMILAR, TRABAJO TERMINADO (DOS MANOS), INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M2	1,594.48
11020	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS Y PLAFONES MARCA BEREL O SIMILAR, TRABAJO TERMINADO (DOS MANOS), INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M2	120.95
11010	PINTURA ESMALTE COMEX O SIMILAR EN HERRERIA DOS LADOS DE TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	5.60
004	ESTACIONAMIENTO		
01	PRELIMINARES		
01010	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE CALLES. CONSIDERANDO : TRAZO DE DOS GUARNICIONES .	M2	4,775.00
18110	BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON TRACTOR	M2	4,775.00
03	PAVIMENTO		



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Oct/2019

**PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE TEATRO GRIEGO, PARQUE 87,
UBICADO EN CULIACAN, SINALOA.**

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
P06S1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA ECR-60 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFÁLTICOS.	LT	2,387.50
P06S2	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICIÓN O PROCESAMIENTO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS, ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO TIPO AC-20, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y ASFÁLTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA APLICACIÓN EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.	M3	238.75
P06S2	TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACIÓN.	M3	238.75
17013	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "A" 15 X 20 X 40 CMS. DE ALTURA CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA,CURADO, VIBRADO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	446.32
101	ALUMBRADO		
10051	CORTE CON DISCO EN LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN BANQUETAS Y GUARNICIONES, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	7.10
01101	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON CUÑA Y MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1.07
01102	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE TIPO "A" 15X20X40 CMS., CON CUÑA Y MARRO.	ML	0.60
10050	CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	356.90
10050	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA , INCLUYE: RETIRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	53.54
10051	EXCAVACION A MANO EN CEPA EN UNA SECCION DE 0.30 X 0.40 MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	178.45



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Oct/2019

**PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE TEATRO GRIEGO, PARQUE 87,
UBICADO EN CULIACAN, SINALOA.**

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
10051	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN SECCION DE 30 X 40 CMS. EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	ML	178.45
10240	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 1 1/2", INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	178.45
10040	REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 40X40X40 CMS. CON MARCO DE ANGULAR DE FIERRO. INCLUYE: EXCAVACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00
01019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6 XLP-DRS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	190.45
01012	CONEXIONES DE CABLE DE ALUMINIO A CABLE DE COBRE, PARA SUBIR A CADA LUMINARIA INC: 3 CONECTORES VCSE-44, 3 MANGAS TERMOCONTRACTIL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00
10101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
10041	BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL PREFABRICADA DE 0.90 X0.70 X0.30 MTS. CON 4 ANCLAS DE REDONDO LISO DE 1/2" ROSCADO EN SU EXTREMO EN FORMA STANDART PARA TUERCAS DE 5/8", PREFABRICADO. INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00
LUML	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LUMA 80 W. LED, SERIE MODELO LED LUMA MARCA FORLIGTHING PREMIUM O SIMILAR, CARCASA DE ALUMINIO/POLICARBONATO, RECUBIERTA CON PINTURA TIPO POLIESTER APLICADA ELESTROSTATICAMENTE Y/O SIMILAR CON 10 AÑOS DE GARANTIA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y LINEAMIENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00
ALP-0	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA PREFABRICADA PARA MEDICION DE 4.00 MTS DE ALTURA, A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE BASE PARA MEDICIÓN DE 100 AMP, CENTRO DE CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
10115	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE CÓNICO OCTAGONAL GALVANIZADO DE 8.00 MTS. INCLUYE: BRAZO DE 1.80X 2" METÁLICO GALVANIZADO , CONEXIONES, CABLE THW N° 10, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00
*TEM1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE CÓNICO OCTAGONAL GALVANIZADO DE 8.00 MTS. INCLUYE: CON DOBLE BRAZO DE 1.80X 2" METÁLICO GALVANIZADO , CONEXIONES, CABLE THW N° 10, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Oct/2019

**PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE TEATRO GRIEGO, PARQUE 87,
UBICADO EN CULIACAN, SINALOA.**

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA AEREA EN 220 VOLTS, CON CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 6. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
07 SEÑALAMIENTOS			
18130	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN GUARNICION TIPO " A " CON DESARROLLO DE 30 CMS. C/ PINTURA TIPO TRANSITO (ESMALTE BLANCO TRAFICO CON MICROESFERA), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	528.94
18130	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE RAYA CONTINUA COLOR BLANCO CON MICROESFERA EN PAVIMENTO EN FRANJAS DE UN ANCHO DE 10 CMS CON PINTARRAYAS, INCLUYE: TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	240.00
18052	SUMINISTRO Y COLOCACIONDE DE SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO RESTRICTIVA SR-6 (ALTO) DE 0.61 X 0.61 MTS. CAL. 16, EN LAMINA GALV. CON VINIL DE ALTA INTENSIDAD, INCLUYE DE PTR GALVANIZADO CAL. 14 DE 2"X2" Y 3.00 MTS. DE ALTO, SEGUN NORMAS SCT, INCLUYE: TORNILLERIA,EXCAVACION, BASE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 DE 30X30X40 CMS. ACARREO A 20 MTS,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
18131	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN SEÑALAMIENTOS VIALES HORIZONTALES FLECHAS O LINEAS DE PARADAS VEHICULAR, PASOS PEATONALES EN COLOR BLANCO O AMARILLO TRAFICO, INCLUYE: TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	15.00
51 AREA VERDE			
01034	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA MUERTA A MAQUINA, INCLUYE:ABUNDAMIENTO, EXTENDIDO,INCORPORACION DE HUMEDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	50.00
20013	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE DURANTA AMARILLA, INCLUYE: RIEGO Y ABONO DA LA PLANTA HASTA QUE SE ARRAIGUE CON LA TIERRA (QUE PRENDA) EXCAVACION, SUMINISTRO DE LA PLANTA, TRAZO, SUMINISTRO DE LIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	60.00
005 ILUMINACION EXTERIOR			
10080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS 15-50 AMP TIPO QO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
828	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION PARA BAJAR DE TABLERO PRINCIPAL A REGISTRO INCLUYE:	PZA	1.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Oct/2019

**PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE TEATRO GRIEGO, PARQUE 87,
UBICADO EN CULIACAN, SINALOA.**

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	TUBO GALV. C/R DE 1 1/4", MONITOR DE 1 1/4", CONTRA DE 1 1/4", CODO DE PVC PESADO DE 1 1/4", ABRAZADERA UNICANAL DE 1 1/4", RIEL UNICANAL, MANO D EOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		
10051	CORTE CON DISCO EN LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN BANQUETAS Y GUARNICIONES, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	277.60
01101	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON CUÑA Y MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	14.04
10051	EXCAVACION A MANO EN CEPA EN UNA SECCION DE 0.30 X 0.40 MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	46.80
10051	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN SECCION DE 30 X 40 CMS. EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	ML	46.80
10240	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 1 1/2", INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	46.80
10040	REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 40X40X40 CMS. CON MARCO DE ANGULAR DE FIERRO. INCLUYE: EXCAVACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00
01019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6 XLP-DRS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	58.80
01012	CONEXIONES DE CABLE DE ALUMINIO A CABLE DE COBRE, PARA SUBIR A CADA LUMINARIA INC: 3 CONECTORES VCSE-44, 3 MANGAS TERMOCONTRACTIL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	11.00
10180	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: COPLES, ABRAZADERA DE UÑA 13 MM (1/2"), PERNO HILTI, FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	45.60
PROY	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 REFLECTOR RE-10 DE 200W LED MCA. EPISTAR O SIMILAR, INCLUYE: MONTAJE DE LUMINARIAS,, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	7.00
PROY	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 REFLECTOR RE-10 DE 50W LED MCA. EPISTAR O SIMILAR, INCLUYE: MONTAJE DE LUMINARIAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00
06010	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, ACABADO PULIDO, INCLUYE : CIMBRA DE FRONTERA, COLADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	14.04