


LUMINARIA LUMA 80W

POSTE METALICO OCTOGONAL GALVANIZADO DE 8.00 MTS.



ESPECIFICACIONES

- 1.- LUMINARIA LUMA 80W CON BRAZO DE 1.80 MTS.
- 2.- POSTE METALICO GALVANIZADO DE 8.00 MTS.
- 3.- BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO
- 4.- POLIDUCTO S/R
- 5.- ANCLA DE FIERRO 16mm

NOTA:
SE USARA CABLE DE COBRE TIPO THW EN EL INTERIOR DE POSTE METALICO HASTA LA LUMINARIA 2- CAL- 10 (FASES) + 1-CAL. 8 (T.F.).

SE USARA UN JUEGO DE CONEXION EN CADA ARBOTANTE CON 3 CONECTORES VCSE44 Y 3 MANGAS TERMOCONTRACTILES CAL. 6

LUMA 2

Código SIC
Serie / Modelo LUMA
Marca FORLIGHTING PREMIUM

Las luminarias LUMA están diseñadas para una mayor durabilidad y facilidad de instalación, el elegante diseño externo evita la acumulación de polvo o material dañino. Pintura en polvo de poliéster resistente a la corrosión 100µm. Certificado de acuerdo a las pruebas de exposición al salitre por 1000 horas. Cumple con la prueba de vibración 3G. El diseño modular permite una fácil instalación, sustitución y mantenimiento. No requieren herramientas para abrir la luminaria cuando está montada correctamente. Supresor de picos 10kV. Garantía de 10 años.


LED / ALUMBRADO PUBLICO

<p>Especificaciones</p> <p>Material: Aluminio / Policarbonato Dimensiones / Peso: 570x230x84 mm / 5.57Kg Montaje: Poste Acabado: Gris Indice de Protección: IP67 / IK08 Tecnología: LED CREE (2 Módulos) Óptica: T2M Potencia: 70W / 100W Eficiencia Luminosa: 120 lm/w Temp. Color: 5000K IRC: 70 Equipo Driver Philips 120-277V Fact. Potencia: <0.95 Dist. Armónicas: <20 Horas de Vida: 100,000 Hrs Control: - Accesorios: -</p>	<p>Diagramas / Fotometría / Simbología</p>
---	---


Configuración Luminaria					
Modelo	Optica	Temp Color	Acabado	Control	Accesorios
SIC70 (70W / 8400lm)	T2M	50K	Gris / GR	-	-
SIC100 (100W / 12000lm)					

Ejemplo de Código:
SIC100 T2M 50K GR

DETALLE DE REGISTRO 0.40 x 0.40 x 0.40 INT.




DETALLE DE COLOCACION DE DUCTOS EN CEPA.




- 1.-DUCTO POLIDUCTO DE 38 MM DE DIAMETRO, COLOR NARANJA CON CABLE DE COBRE XXHW CONDUCTORES. CON AISLAMIENTO PARA 600V CALIBRES INDICADOS.
- 2.-MATERIAL COMPACTADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 90%.
- 3.-CONCRETO F'C=100 KG/CM2.
- 4.-PLANTILLA FINA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.
- 5.-MATERIAL COPACTADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION.


DETALLE DE COLOCACION DE REGISTRO EN CEPA.



DETALLE CEPA DE 0.30x0.30cm.



DETALLE DE BASE PIRAMIDAL



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

PROYECTO:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. LUCIERNAGA, ENTRE CALLES CERRO MOJOLÓ Y AV. ALVARO OBREGON, COLONIA DIANA LAURA FRIJAS DE COLDIS, EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

CULIACAN, SINALOA.

CROQUIS DE LOCALIZACION:



CONTENIDO:

DETALLE DE LUMINARIA.-

OBSERVACIONES:



ARQ. JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. ARLETTE DIAZ LEON
SRIA. MPAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ELABORO:

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

REVISO:

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

CLAVE PRESUPUESTO:

PAV123AVENIDALUCIERNAGA

COORDENADAS GEOGRAFICAS:

24°46'3.20" N. 107°23'30.30" O.

ESCALA:

S/ESC.

FECHA:

2023

ARCHIVO:

NUMERO DE PLANO:

6 DE 9

DETALLE DE LUMINARIA.-