



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:04/Jun/2023

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN BLVD. PEDRO INFANTE, ENTRE BLVD. ROLANDO ARJONA Y C. SIN NOMBRE (CONGRESO DEL ESTADO), DESARROLLO URBANO TRES RIOS EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02	PISOS Y GUARNICIONES		
03	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL		
04	SEÑALAMIENTO VERTICAL		
05	DELIMITADOR TIPO JARDINERA		



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:04/Jun/2023

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN BLVD. PEDRO INFANTE, ENTRE BLVD. ROLANDO ARJONA Y C. SIN NOMBRE (CONGRESO DEL ESTADO), DESARROLLO URBANO TRES RIOS EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
01	TRABAJOS PRELIMINARES		
010107	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE CALLES. CONSIDERANDO : TRAZO DE DOS GUARNICIONES .	M2	2,612.21
100541	CORTE CON DISCO EN LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO Y/O EN BANQUETAS , INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	242.27
012112	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON COMPRESOR Y MARTILLO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	35.92
011997	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE EN LOSA, GUARNICIÓN Y/O DENTELLÓN, CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL 1er KM RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMION, INCLUYE; HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	2.23
010202	EXCAVACION A MANO CON PALA Y PICO DE MANO EN TERRENO CLASE "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	201.85
010404	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO, MEDIDO SUELTO.	M3/KM	2,711.38
010321	RELLENO Y COMPACTACION EN CAPAS DE 20 CMS CON PLACA VIBRATORIA CON MATERIAL DE BANCO T.M.A. 2"(GRAVA-ARENA CEMENTADA), INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	331.42
010413	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL EN KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO. MEDIDO SUELTO	M3-KM	3,314.20
010322	RELLENO A MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO TIERRA MUERTA PUESTA EN OBRA, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, EXTENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	20.99
02	PISOS Y GUARNICIONES		
170116M	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "A" 15 X 20 X 20 CMS. DE ALTURA CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=280 KG/CM2 (INTEGRADA A PISO DE CONCRETO) INCLUYE: 1 VARILLA DE 1/2" DE 35 CMS DE LONGITUD EN FORMA VERTICAL @ 50 CMS Y VARILLADE 3/8" EN FORMA LONGITUDINAL, INCLUYE; PREPARACION DE LA SUPERFICIE, BARRENO PARA ANCLAR VARILLA(20 CMS), EXCAVACION, CIMBRA METALICA, SEPARADORES DE MADERA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN A ZONA DE ALTO TRAFICO DE LA VIALIDAD)	ML	1,101.26



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:04/Jun/2023

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN BLVD. PEDRO INFANTE, ENTRE BLVD. ROLANDO ARJONA Y C. SIN NOMBRE (CONGRESO DEL ESTADO), DESARROLLO URBANO TRES RIOS EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
*TEMP7	GUARNICION DENTADA, (15 CMS BASE SUPERIOR-20 CMS BASE INFERIOR)x25cms. ALTURA (1 pzas de 50 cms. De largo, Con 2 vars. Verticales de 0.35 mts. Ancladas a losa de pavimento y una varilla de horizontal de 1/2" de 40 cms. De largo). INCLUYE : BARRENO P/ANCLAR VARILLA DE 35cm., CONCRETO F'c=280kg/cm2, CIBRA METALICA Y SEPARADORES DE MADERA, MATERIAL COMPLEMENTARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	501.50
060187M	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, ACABADO FLOTEADO, MODULADO EN LOSAS. INCLUYE : CIBRA DE FRONTERA, COLADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2,282.70
060103M	PISO EN RAMPAS DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, ACABADO BROCHEADO, INCLUYE : CIBRA DE FRONTERA, COLADO, DAR ACABADO ESPECIFICADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	150.74
030350M3	DENTELLON DE 15 X 30 CM CONCRETO F'C=200 KG/CM2-REFORZADA CON 2 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTIBOS DE 1/4" @ 20 CM,INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	48.30
03	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL		
BOYA3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA METALICA DE 20 X 20 CMS (3 PZAS) EN PAVIMENTO, INCLUYE:BARRENOS, FIJACION TAQUETE EXPANCIVO, PEGAMENTO EPOXICO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	231.00
DELIMURB	DELIMITADOR URBANO DE CONCRETO ARMADO DE 2.00 MTS. DE LONGITUD Y 0.50 MTS. DE ANCHO TRAPEZOIDAL DIAMANTADO DE 0.21 MTS DE ALTURA , ACABADO APARENTE ARMADO CON VARILLAS DE 1/2" @ 25 CMS. AMBOS SENTIDOS PERIMETRALMENTE, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 , INCLUYE: BARRENO 10 CMS. PARA ANCLAJE DE VARILLA, CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.(VER DETALLE)	PZA	84.00
PINTOPDEPA'	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TOP DEPORTIVO ALTA RESISTENCIA ACRILICO BASE AGUA CON ADHESIVO TRANSPARENTE, MCA COMEX O SIMILAR, EN SEÑALAMIENTOS VIALES HORIZONTALES (PINTURA EFECTIVA), FLECHAS O LINEAS DE PARADAS VEHICULAR, CICLOVIAS, PASOS PEATONALES EN COLOR BLANCO O VERDE, INCLUYE: TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	676.54
PINTOPDEP1C	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE RAYA CONTINUA COLOR BLANCO, VERDE Y/O AMARILLA TOP DEPORTIVO ALTA RESISTENCIA, ACRILICO BASE AGUA CON ADHESIVO TRANSPARENTE MCA. COMEX O SIMILAR, EN PAVIMENTO EN FRANJAS DE UN ANCHO DE 10 CM	ML	4,077.17



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:04/Jun/2023

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN BLVD. PEDRO INFANTE, ENTRE BLVD. ROLANDO ARJONA Y C. SIN NOMBRE (CONGRESO DEL ESTADO), DESARROLLO URBANO TRES RIOS EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	CON PINTARRAYAS, INCLUYE: TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		
*TEMP5	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE RAYA DISCONTINUA COLOR BLANCO, VERDE Y/O AMARILLA TOP DEPORTIVO ALTA RESISTENCIA, ACRILICO BASE AGUA CON ADHESIVO TRANSPARENTE MCA. COMEX O SIMILAR, EN PAVIMENTO EN FRANJAS DE UN ANCHO DE 10 CMS CON PINTARRAYAS, INCLUYE: TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	243.00
LOGBUSSOLC	ROTULADO LOGO "BUS SOLO" CON PINTURA AMARILLO TIPO TRANSITO COMEX O SIMILAR, EN UNA MEDIDA DE 3.20 MTS. DE ALTO Y 1.80 MTS. DE LARGO CON SIETE LETRAS DE 0.50 MTS. DE ANCHO Y 15 CMS. DE ESPACIO ENTRE LETRA Y LETRA, CON UN ANCHO DE LETRA DE 10 CMS., INCLUYE; TRAZO, MARCADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
LOGEXCLUSI	ROTULADO LOGO DE "CIRCULACION CICLISTA EXCLUSIVA" EN UN AREA DE 5.00 MTS. DE LARGO X 1.00 MT DE ANCHO QUE CONSISTE EN EL ROTULADO DE LA PALABRA "SOLO" A LO ANCHO DE 1.00 X 0.50 MTS. DE ALTURA, CON LETRAS CON SEPARARACION DE 5 CMS., EL LOGO DE UNA BICICLETA EN UN AREA DE 1.85 MTS. DE LARGO X 1.00 MT. DE ANCHO, Y DIBUJO DE UNA FLECHA EN UN ARA DE 1.60 MTS. DE LARGO CON FLECHA DE 0.35X0.66 MTS. EN PUNTA Y UN LARGO DE LINEA DE 1.00 MT. X 0.10 MTS. DE ANCHO, MTS. DE CON PINTURA TOP DEPORTIVO ALTA RESISTENCIA ACRILICO BASE AGUA MCA. COMEX O SIMILAR,INCLUYE; TRAZO, MARCADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	18.00
LOGOFLECAF	ROTULADO LOGO DE "FLECHA SENCILLA" COMPUESTA POR UN RECTANGULO DE 2.95 MTS. DE LARGO X 0.15 MTS. DE ANCHO, PINTADO EN SU TOTALIDAD CON PINTURA COLOR BLANCO TIPO TRAFICO, FLECHA DE 2.05 MTS. DE LARGO CON UN ANCHO DE 0.80 MTS., CON PINTURA TOP DEPORTIVO ALTA RESISTENCIA ACRILICO BASE AGUA MCA. COMEX O SIMILAR,INCLUYE; TRAZO, MARCADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (VER DETALLE)	PZA	3.00
LOGOFLECHA	ROTULADO LOGO DE "FLECHA VUELTA" COMPUESTA POR UN RECTANGULO DE 2.60 MTS. DE LARGO X 0.15 MTS. DE ANCHO, PINTADO EN SU TOTALIDAD CON PINTURA COLOR BLANCO TIPO TRAFICO, Y OTRO RECTANGULO DE 0.72 X 1.00 MTS. CESGADO Y FLECHA DE 2.50 MTS. DE BASE CON UNA ALTURA DE 0.30 MTS., CON PINTURA TOP DEPORTIVO ALTA RESISTENCIA ACRILICO BASE AGUA MCA. COMEX O SIMILAR,INCLUYE; TRAZO, MARCADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (VER DETALLE)	PZA	3.00
LOGOFLECHA	ROTULADO LOGO DE "FLECHA SENCILLA Y FLECHA VUELTA" COMPUESTA POR UN RECTANGULO DE 5.00 MTS. DE LARGO X 0.15 MTS. DE ANCHO, PINTADO EN SU TOTALIDAD CON PINTURA COLOR BLANCO TIPO TRAFICO,	PZA	7.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:04/Jun/2023

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN BLVD. PEDRO INFANTE, ENTRE BLVD. ROLANDO ARJONA Y C. SIN NOMBRE (CONGRESO DEL ESTADO), DESARROLLO URBANO TRES RIOS EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	FLECHA DE 2.05 MTS. DE ALTURA DE FLECHA CON UN ANCHO DE 0.80 MTS. DE BASE, Y LA OTRA FLECHA DE VUELTA DE 0.30 DE ALTO DE FLECHA X 2.50 MTS. DE ANCHO., CON PINTURA TOP DEPORTIVO ALTA RESISTENCIA ACRILICO BASE AGUA MCA. COMEX O SIMILAR,INCLUYE; TRAZO, MARCADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (VER DETALLE)		
LOGOROTCA	ROTULADO LOGO DE "CAJON DE BICICLETAS" COMPUESTA POR UN RECTANGULO EN UN AREA DE 8.60 MTS. DE LARGO X 3.0 MTS DE ANCHOPINTADO EN SU TOTALIDAD CON PINTURA COLOR VERDE PANTONE 363C TIPO TRAFICO DELIMITADO POR DOS FRANJAS PINTADO DE COLOR BLANCO TIPO TRANSITO DE 8.60 MTS. DE LARGO X 0.30 MTS. DE ANCHO, EL LOGO DE UNA BICICLETA EN UN AREA DE 3.15 MTS. DE LARGO X 1.80 MTS. DE ANCHO, EN COLOR BLANCO, MCA. COMEX O SIMILAR,INCLUYE; TRAZO, MARCADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
04	SEÑALAMIENTO VERTICAL		
SENDOBLECI	SUMINISTRO Y COLOCACIONDE DE SEÑALAMIENTO VERTICAL DOBLE TIPO INDICATIVA (CICLOVIA-NO ESTACIONARCE) DE 0.61 X 0.61 MTS. CAL. 16, EN LAMINA GALV. CON VINIL DE ALTA INTENSIDAD, INCLUYE DE PTR GALVANIZADO CAL. 14 DE 2"X2" Y 4.84 MTS. DE ALTO, SEGUN NORMAS SCT, INCLUYE: TORNILLERIA,EXCAVACION, BASE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 DE 30X30X40 CMS., ACARREO A 20 MTS,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (VER DETALLE)	PZA	6.00
SENDOBLEPA	SUMINISTRO Y COLOCACIONDE DE SEÑALAMIENTO VERTICAL DOBLE TIPO INDICATIVA (PARADA CAMION-NO ESTACIONARCE) DE 0.61 X 0.61 MTS. CAL. 16, EN LAMINA GALV. CON VINIL DE ALTA INTENSIDAD, INCLUYE DE PTR GALVANIZADO CAL. 14 DE 2"X2" Y 4.84 MTS. DE ALTO, SEGUN NORMAS SCT, INCLUYE: TORNILLERIA,EXCAVACION, BASE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 DE 30X30X40 CMS., ACARREO A 20 MTS,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (VER DETALLE)	PZA	2.00
3.3M4"	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLARDO MARCA BKT 008 O SIMILAR, A BASE DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 4" DE DIAM. INT. CED 30 DE 1.35 MTS. DE DESARROLLO Y 0.95 MTS. DE ALTURA EFECTIVOS ANCLADO A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, DE 0.30X 0.30 X 0.40 MTS. ACABADO GALVANIZADO CON PINTURA POLIESTER COLOR GRIS OSCURO, INCLUYE: SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, COLOCACIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, FLETES Y ACARREOS, LIMPIEZA, RETIROS DE SOBANTES Y DESPERDICIOS FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR O MECÁNICO REQUERIDO ASI COMO SUS DERIVADOS DE USO TALES COMO DEPRECIACIÓN, COMBUSTIBLE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	4.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:04/Jun/2023

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN BLVD. PEDRO INFANTE, ENTRE BLVD. ROLANDO ARJONA Y C. SIN NOMBRE (CONGRESO DEL ESTADO), DESARROLLO URBANO TRES RIOS EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	COLOCACIÓN .		
05	DELIMITADOR TIPO JARDINERA		
010107	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE CALLES. CONSIDERANDO : TRAZO DE DOS GUARNICIONES .	M2	119.12
100541	CORTE CON DISCO EN LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO Y/O EN BANQUETAS , INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	174.80
011997	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE EN LOSA, GUARNICIÓN Y/O DENTELLÓN, CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL 1er KM RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMION, INCLUYE; HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	6.84
010404	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO, MEDIDO SUELTO.	M3/KM	102.60
LOSA20	LOSA DE CONCRETO 20CMS. DE ESPESOR AMADA CON VARILLAS DE 1/2" @ 25 AMBOS SENTIDOS PERIMETRALMENTE, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 , INCLUYE: BARRENO, 10 CMS. DE ANCLAJE DE VARILLA, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	10.58
*TEMP6	GUARNICION DE 0.10 MTS DE ESPESOR Y 0.45 MTS DE ALTURA ACABADO APARENTE AMADA CON VARILLAS DE 1/2" @ 25 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	159.60
010322	RELLENO A MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO TIERRA MUERTA PUESTA EN OBRA, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, EXTENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	23.71