



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:01/Ene/2023

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN PARQUE ACUATICO, TRAMO PUENTE NEGRO A PARQUE ACUATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
A	CICLOVIA		



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:01/Ene/2023

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN PARQUE ACUATICO, TRAMO PUENTE NEGRO A PARQUE ACUATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
A	CICLOVIA		
1	TRAMO CICLOVIA EN TALUD		
010117	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	133.47
01011	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y/O MUROS POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: DEMOLICIÓN, CORTE, CARGA Y RETIRO DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3	9.89
01012	RETIRO DE BARANDAL EXISTENTE Y TRASLADO A BODEGA PARA REUTILIZARSE AL FINAL DE LA OBRA	ML	57.04
010111	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ZAPATAS AISLADAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M3	6.89
01029	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M3	3.46
01015	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE PARA DESPLANTE DE ACERO CON F'C=100 KG/CM2, CONCRETO HECHO EN OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	20.16
01017	ZAPATA AISLADA ZA-01DE 1.00X1.00X0.20 MTS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 15 CMS EN AMBAS DIRECCIONES EN LECHO INFERIOR, COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=200 KG/CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	14.00
01018	REPOCISIÓN DE CONCRETO EN TALUDES EN ZAPATAS INCLUYE: CONCRETO F'C=200KG/CM2, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	3.97
01019	CASTILLO K-01 DE 30X30 CM ARMADO CON 8 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" @ 15 CMS ACABADO APARENTE, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	ML	21.00
01020	TRABE TA-01 DE 25X30 CM ARMADO CON 4 VARILLAS DE 5/8" Y ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" @ 15 CMS ACABADO APARENTE, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	ML	57.04
01021	TRABE TA-02 DE 25X30 CM ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" @ 15 CMS ACABADO APARENTE, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	ML	22.81
01022	PARAMENTO DE 25X25 CM ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS ANCLADOS AL ACERO DE LA LOSA, ACABADO APARENTE, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	ML	57.04
01023	LOSA MACIZA DE 12CM DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DE	M2	133.47



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:01/Ene/2023

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN PARQUE ACUATICO, TRAMO PUENTE NEGRO A PARQUE ACUATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	3/8" @ 25 CMS EN AMBOS SENTIDOS LECHO INFERIOR Y BASTONES DE 2.40MTS CON VARILLA DE 3/8" @25 SEGUN PROYECTO, ACABADO APARENTE, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.		
01024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 15X25X3/8" CON DOS ANCLAS DE 20 CM EN "U" DE REDONDO LISO 1/2" SOLDADAS A LA PLACA INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	30.00
01025	COLOCACION DE BARANDAL INCLUYE: TRASLADO DE ALMACEN, PINTURA, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y EQUIPO	ML	57.04
01030	SEÑALAMIENTO PARA CONTROLAR FRAFICO INCLUYE: SEÑALES, CONOS Y BANDERILLERO.	JOR	15.00
010119	LIMPIEZA PARA ENTREGA DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	LOTE	1.00
2	TRAMO CICLOVIA EN PARQUE ACUATICO		
010117	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	220.50
01011	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y/O MUROS POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: DEMOLICIÓN, CORTE, CARGA Y RETIRO DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3	1.81
010111-1	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	45.63
01029	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M3	136.82
01015	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE PARA DESPLANTE DE ACERO CON F'C=100 KG/CM2, CONCRETO HECHO EN OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	144.91
01017	ZAPATA AISLADA ZA-01DE 1.00X1.00X0.20 MTS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 15 CMS EN AMBAS DIRECCIONES EN LECHO INFERIOR, COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=200 KG/CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00
01026	ZAPATA CORRIDA ZC-01 DE 1.00X0.20 MTS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 20 CMS EN AMBAS DIRECCIONES EN LECHO INFERIOR, COLADA CON CONCRETO PREFABRICADO CON F'C=200 KG/CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	114.76
01027	MURO DE CIMENTACION MC-01 DE 15CMS DE ESPESOR ARMADO CON VARILLA DE 1/2" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, COLADO CON CONCRETO PREFABRICADO F'C=200 KG/CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	95.42
01019	CASTILLO K-01 DE 30X30 CM ARMADO CON 8 VARILLAS DE 1/2" Y	ML	15.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:01/Ene/2023

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN PARQUE ACUATICO, TRAMO PUENTE NEGRO A PARQUE ACUATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" @ 15 CMS ACABADO APARENTE, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.		
01020	TRABE TA-01 DE 25X30 CM ARMADO CON 4 VARILLAS DE 5/8" Y ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" @ 15 CMS ACABADO APARENTE, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	ML	16.88
01021	TRABE TA-02 DE 25X30 CM ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" @ 15 CMS ACABADO APARENTE, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	ML	15.00
01022	PARAMENTO DE 25X25 CM ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS ANCLADOS AL ACERO DE LA LOSA, ACABADO APARENTE, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	ML	131.64
01023	LOSA MACIZA DE 12CM DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" @ 25 CMS EN AMBOS SENTIDOS LECHO INFERIOR Y BASTONES DE 2.40MTS CON VARILLA DE 3/8" @25 SEGUN PROYECTO, ACABADO APARENTE, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	50.64
01028	FIRME DE 10CM DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" @ 30 CMS EN AMBOS SENTIDOS LECHO INFERIOR SEGUN PROYECTO, ACABADO APARENTE, CONCRETO PREMEZCLADO UN F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	169.86
01030	SEÑALAMIENTO PARA CONTROLAR FRAFICO INCLUYE: SEÑALES, CONOS Y BANDERILLERO.	JOR	15.00
010119	LIMPIEZA PARA ENTREGA DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	LOTE	1.00