



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL
LO-825006999-N45-2014
LICITACIÓN: AYO-LOPSRM-14-CPUB/PPR-01

Acta que se formula siendo las 12:00 horas del día 05 de Agosto de 2014, con motivo de la Junta de Aclaraciones celebrada en el lugar que ocupa la Sala de Usos Múltiples de la Dirección de Obras Públicas Municipales sito en el edificio del Ayuntamiento de Culiacán en Av. Álvaro Obregón esquina con Mariano Escobedo, segundo piso, en la colonia Centro, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde se reunieron los C.C. representantes de las empresas constructoras siguientes:

ALISER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., CABSINGH CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., GIINSA INTEGRADORA S.A. DE C.V., INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES S.A. DE C.V., y PROSECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

También se reunieron, los C.C. ING. HÉCTOR B. LAFARGA FRANCO, ING. JUANCARLOS GALINDO ANGULO en representación de la Dirección de Obras Públicas del municipio de Culiacán; con el objeto de dar cumplimiento a la junta de aclaraciones referente a la LICITACIÓN PÚBLICA con número LO-825006999-N45-2014 y numero de contrato AYO-LOPSRM-14-CPUB/PPR-01, para la adjudicación de la obra consistente en: PAVIMENTACIÓN DE AV. INSURGENTES (GAZA DE SALIDA DE CUERPO ORIENTE DEL EJE FEDERALISMO HACIA LA AV. INSURGENTES), DE LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA.

1.-LA CONVOCANTE HACE LAS SIGUIENTES CORRECCIONES:

1.1 La fecha de presentación y apertura de las proposiciones será a las 10:00 Horas del día 14 de Agosto de 2014.

1.2 Los contratos de obra similar serán los que se enlistan a continuación:

- Puente vehicular
- Túneles
- Muros de contención.

1.3- Se corrige el concepto 1008 de la partida F (LOSA DE RODAMIENTO INFERIOR)

Dice: suministro y colocación de concreto hidráulico $f'c=300$ kg/cm² para losa de rodamiento de paso deprimido incluye: suministro del concreto, corte con disco una vez fraguado @ 4.5 mts con una profundidad de 3/4 pulg., sellado de juntas (back roth),sellador autonivelante curado con curacreto blanco rallado transversal.

Debe decir: suministro y colocación de concreto hidráulico $f'c=300$ kg/cm² para losa de rodamiento de paso deprimido incluye: acero de refuerzo, suministro del concreto, corte con disco una vez fraguado @ 4.5 mts con una profundidad de 3/4 pulg., sellado de juntas (back roth),sellador autonivelante, curado con curacreto blanco rallado transversal.

1.4 De la partida G (LOSA DE RODAMIENTO SUPERIOR (LOSA DE TAPA) se corrige el siguiente concepto:

Concepto 1 dice: fabricación de traveses tipo cajón postensada de sección y longitud variables, elaboradas con acero de refuerzo $f_y=4200$ kg/cm², acero de presfuerzo de 0.5" de diametro de 270 ksi y concreto $f'c=350$ kg/cm², incluye: moldes, materiales, armado, vaciado, vibrado,





H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL
LO-825006999-N45-2014
LICITACIÓN: AYTO-LOPSRM-14-CPUB/PPR-01

curado y postensado, movimiento, logística, maniobras y montajes de traves tipo cajon, camión con plataforma, grúas, personal para el montaje y supervisión.

Debe decir: fabricación de traves tipo cajón postensada de sección y longitud variables, elaboradas con acero de refuerzo $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$, acero de presfuerzo de 0.5" de diámetro de 270 ksi y concreto $f'_c=350 \text{ kg/cm}^2$, incluye: moldes, materiales, armado, vaciado, vibrado, curado y postensado, movimiento, logística, maniobras y montajes de traves tipo cajon, camión con plataforma, grúas, personal para el montaje y supervisión. (TRABES TIPO CAJON TP-01)

1.4 A la partida G (LOSA DE RODAMIENTO SUPERIOR (LOSA DE TAPA) se anexa el siguiente concepto:

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2	Fabricación de traves tipo cajón postensada (EN DOS ETAPAS) de sección y longitud variables, elaboradas con acero de refuerzo $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$, acero de presfuerzo de 0.5" de diámetro de 270 ksi y concreto $f'_c=350 \text{ kg/cm}^2$, incluye: moldes, materiales, armado, vaciado, vibrado, curado y postensado, movimiento, logística, maniobras y montajes de traves tipo cajon, camión con plataforma, grúas, personal para el montaje y supervisión. (TRABES TIPO CAJON TP-02)	M2	105

2.-Coinciden los presentes en que no existe duda alguna sobre el catálogo de conceptos, proyectos, las bases de licitación y sobre el lugar de los trabajos.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la reunión siendo las 13:00 horas del día 05 de Agosto 2014, firmando de conformidad los ahí reunidos en dicho acto, y entregándoseles copia a los mismos, siendo ésta la primera y última junta de aclaraciones previo al acto de apertura que se realizara el día 14 de Agosto de 2014 a las 10:00 horas.

EMPRESA CONSTRUCTORA	FIRMA
----------------------	-------

ALISER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CABSINGH CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

GIINSA INTEGRADORA S.A. DE C.V.

INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES S.A. DE C.V.

PROSECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Jaime González L.
Fraido López Talisora





H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL
LO-825006999-N45-2014
LICITACIÓN: AYTO-LOPSRM-14-CPUB/PPR-01

POR EL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

ING. HÉCTOR B. LAFARGA FRANCO

ING. JUANCARLOS GALINDO ANGULO

Fierro López Melissa
Jaime Contreras L

