



DEPENDENCIA: 165 -IMUVIC

SECCIÓN: 02

OFICIO No: IMUVIC/SEDESOL/RA-023-2014

EXPEDIENTE: Junta de Aclaraciones

CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL MODULABLE A 12 M² ADOSADA A VIVIENDA EXISTENTE EN LA COMUNIDAD DE EL CONCHAL DE LA SINDICATURA DE ELDORADO DEL MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Se revisa la presencia de los convocados estando todos presentes se da seguimiento al proceso de licitación **IMUVIC/SEDESOL/RA-023-2014** en el cual se anunciará la naturaleza del proceso de contratación de la obra denominada **CONSTRUCCION DE 9 RECAMARAS ADICIONALES MODULABLES A 12 M² ADOSADA A VIVIENDA EXISTENTE EN LA COMUNIDAD DE EL CONCHAL DE LA SINDICATURA DE ELDORADO DEL MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA**, así mismo el proceso de ministraciones del presente concurso.

- a).- Revisión de catalogo de conceptos.
- b).- Listado de comunidades y/o colonias y beneficiarios.
- c).- Forma de pago del contrato.

a).- Teniendo conocimiento del proceso constructivo, en la obra se realizará:

CIMENTACION

Se construye sobre zapata aislada de 1.00 X 1.00 X 0.20 cms de espesor, armada con varillas de 3/8" de diámetro a cada 20 cms en ambos sentidos, el dado es de 20 X 20 cms, armado con 4 varillas de 3/8" de diámetro y estribos de 1/4" a cada 20 cms, la dala de desplante es de 15 X 30 cms reforzada con 4 varillas de 3/8" de diámetro y estribos a cada 25 cms fabricado con alambre de 1/4"; toda la cimentación lleva concreto de $f'c=200$ kg/cm² de resistencia.





DEPENDENCIA: 165 –IMUVIC

SECCIÓN: 02

OFICIO No: IMUVIC/SEDESOL/RA-023-2014

EXPEDIENTE: Junta de Aclaraciones

MUROS

Muros a base de block de concreto, con medidas nominales 15 X 20 X 40 cms. Pegados con mortero cemento arena relación 1:4 y acabado aparente, rigidizado por elementos estructurales como dalas y castillos de 12 x 12 /4 armados con 4 varillas de 3/8" de diámetro y estribos de ¼" de diámetro a cada 20 cms, colados con concreto $f'c=200$ kg./cm² de resistencia.

LOSA DE AZOTEA

Losa plana de 10 cms de espesor armada con varillas de 3/8" de diámetro a cada 20 cms en ambos sentidos, concreto $f'c= 250$ kg/cm² de resistencia y tamaño máximo de agregado de ¾".

ELECTRICO

Salida de centro (preparación), con caja galvanizada 4"X 4" y poliducto de ½".

ACABADOS

Impermeabilizante de losa con impermeabilizante Fibro-Rub en dos capas alternas con membrana intermedia aplicación de 1.50 lt/m², así como el sellado de grietas.

HERRERIA Y CANCELERIA

Cancelería de aluminio anodizado natural corrediza en línea de 3 " y cristal filtrazol de 6 mm.

SEÑALAMIENTO

Placa con medidas de 29 cm de largo por 10.15 cm de alto, elaborado a base de placa metálica plana, color plateada, con fotograbado en tinta negra conforme al anexo proporcionado por la SEDESOL, además suministro y colocación de señalamiento informativo vertical de la obra con medidas de 2.50 m de alto x 2.00 m de ancho u horizontal con medidas de 1.85 m de ancho x 1.50 m de alto (el tipo de letrero será determinado por la SEDESOL), elaborado a base de marco, bastidor y postes de ángulo de 63.50 mm x 63.50 mm x 6.35 mm (2.5x2.5x0.25 de pulgadas) lámina cal. 16, rotulado conforme al anexo proporcionado por la SEDESOL.





DEPENDENCIA: 165 –IMUVIC
SECCIÓN: 02
OFICIO No: IMUVIC/SEDESOL/RA-023-2014
EXPEDIENTE: Junta de Aclaraciones

b).- El listado de beneficiarios con folio **LB/IMUVIC/SEDESOL/RA-023-2014** correspondiente al presente proceso de licitación, es el que se desglosa a continuación.

FOLIO: LB/IMUVIC/SEDESOL/RA-023-2014			
	NOMBRE DE BENEFICIARIO	SINDICATURA	COMUNIDAD
1	NANCY EULISES REYES GARCIA	EL DORADO	EL CONCHAL
2	ALICIA GARCIA GARCIA	EL DORADO	EL CONCHAL
3	AURELIO GASTELUM LLANES	EL DORADO	EL CONCHAL
4	ROBERTA VAZQUEZ MORALES	EL DORADO	EL CONCHAL
5	EDEN LOPEZ ZAPATA	EL DORADO	EL CONCHAL
6	MARCELA GARCIA SALAZAR	EL DORADO	EL CONCHAL
7	HUMBERTO GUADALUPE MORENO GARCIA	EL DORADO	EL CONCHAL
8	ENEIDA GUADALUPE ZAPATA MARQUEZ	EL DORADO	EL CONCHAL
9	ERIKA LORENA MORENO VEGA	EL DORADO	EL CONCHAL

c).- Se anexará a las ministraciones croquis de ubicación, croquis para generador de volúmenes, reporte fotográfico (todo lo anterior deberá ir direccionado por beneficiario), caratula de estimación (en formato del Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacán Sinaloa), así como la factura correspondiente incluyendo I.V.A., de acuerdo a la ley y el contrato generado se considera por el tipo de obra finalización de trabajos anticipados a la fecha del vencimiento de contrato.

No habiendo dudas al respecto del proyecto y hecha la visita al sitio de la obra el día 4 de Noviembre de 2014; para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes se firma por parte de los convocados al presente concurso su completo entendimiento y acuerdo para la presentación de la propuesta económica.



DEPENDENCIA: 165 -IMUVIC
SECCIÓN: 02
OFICIO No: IMUVIC/SEDESOL/RA-023-2014
EXPEDIENTE: Junta de Aclaraciones

En la ciudad de Culiacán Sinaloa 6 días del mes de Noviembre del año 2014.



ING. MAURO AVILA VALDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO TECNICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO
DE CULIACAN SINALOA




C. ROMAN FRANCISCO OSUNA VERDUGO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
TEKTONS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



C. ALFREDO LEAL NIEBLAS
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
ROVICON S.A. DE C.V.



C. ISRAEL AGUILAR VILLA
CONTRATISTA



LAE. JORGE IRIBE ANGULO
CONTRALOR INTERNO
INSITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO
DE CULIACAN SINALOA