DEPENDENCIA: 165 –IMUVIC
SECCIÓN: 02
OFICIO No: **IMUVIC/SEDESOL/RA-025-2014**
EXPEDIENTE: Junta de Aclaraciones

CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL MODULABLE A 12 M²
ADOSADA A VIVIENDA EXISTENTE EN LA COLONIA PROGRESO
DEL MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Se revisa la presencia de los convocados estando todos presentes se da seguimiento al proceso de licitación **IMUVIC/SEDESOL/RA-025-2014** en el cual se anunciará la naturaleza del proceso de contratación de la obra denominada **CONSTRUCCION DE 9 RECAMARAS ADICIONALES MODULABLES A 12 M² ADOSADA A VIVIENDA EXISTENTE EN LA COLONIA PROGRESO DEL MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA**, así mismo el proceso de ministraciones del presente concurso.

a).- Revisión de catalogo de conceptos.
b).- Listado de comunidades y/o colonias y beneficiarios.
c).- Forma de pago del contrato.

a).- Teniendo conocimiento del proceso constructivo, en la obra se realizará:

CIMENTACION
Se construye sobre zapata aislada de 1.00 X 1.00 X 0.20 cms de espesor, armada con varillas de 3/8" de diámetro a cada 20 cms en ambos sentidos, el dado es de 20 X 20 cms, armado con 4 varillas de 3/8" de diámetro y estribos de ¼" a cada 20 cms, la dala de desplante es de 15 X 30 cms reforzada con 4 varillas de 3/8" de diámetro y estribos a cada 25 cms fabricado con alambre de ¼"; toda la cimentación lleva concreto de f'c=200 kg/cm² de resistencia.

MUROS
Muros a base de block de concreto, con medidas nominales 15 X 20 X 40 cms. Pegados con mortero cemento arena relación 1:4 y acabado aparente, rigidizado por elementos estructurales como dalas y castillos de 12 x 12 /4 armados con 4 varillas de 3/8" de diámetro y estribos de ¼" de diámetro a cada 20 cms, colados con concreto f´c=200 kg./cm² de resistencia.

LOSA DE AZOTEA

Losa plana de 10 cms de espesor armada con varillas de 3/8" de diámetro a cada 20 cms en ambos sentidos, concreto f´c= 250 kg/cm² de resistencia y tamaño máximo de agregado de ¾".

ELECTRICO

Salida de centro (preparación), con caja galvanizada 4¨X 4¨ y poliducto de ½".

ACABADOS

Impermeabilizante de losa con impermeabilizante Fibro-Rub en dos capas alternas con membrana intermedia aplicación de 1.50 lt/m², así como el sellado de grietas.

HERRERIA Y CANCELERIA

Cancelería de aluminio anodizado natural corrediza en línea de 3 " y cristal filtrasol de 6 mm.

SEÑALAMIENTO

Placa con medidas de 29 cm de largo por 10.15 cm de alto, elaborado a base de placa metálica plana, color plateada, con fotograbado en tinta negra conforme al anexo proporcionado por la SEDESOL, además suministro y colocación de señalamiento informativo vertical de la obra con medidas de 2.50 m de alto x 2.00 m de ancho u horizontal con medidas de 1.85 m de ancho x 1.50 m de alto (el tipo de letrero será determinado por la SEDESOL), elaborado a base de marco, bastidor y postes de ángulo de 63.50 mm x 63.50 mm x 6.35 mm (2.5x2.5x0.25 de pulgadas) lámina cal. 16, rotulado conforme al anexo proporcionado por la SEDESOL.

b).- El listado de beneficiarios con folio **LB/IMUVIC/SEDESOL/RA-025-2014** correspondiente al presente proceso de licitación, es el que se desglosa a continuación.

			FOLIO: LB/IMUVIC/SEDESOL/RA-025-2014
	NOMBRE DE BENEFICIARIO	**MUNICIPIO**	**COLONIA**
1	BLANCA YADIRA GARCIA VAZQUEZ	CULIACÁN	COL. EL PROGRESO
2	ORALIA ORNELAS VAZQUEZ	CULIACÁN	COL. EL PROGRESO
3	MONICA ARACELI AISPURO GUTIERREZ	CULIACÁN	COL. EL PROGRESO

Instituto de vivienda

DEPENDENCIA: 165 –IMUVIC

SECCIÓN: 02

OFICIO No: **IMUVIC/SEDESOL/RA-025-2014**

EXPEDIENTE: Junta de Aclaraciones

			FOLIO: LB/IMUVIC/SEDESOL/RA-025-2014
	NOMBRE DE BENEFICIARIO	**MUNICIPIO**	**COLONIA**
4	EVANGELINA ZAZUETA PEREZ	CULIACÁN	COL. EL PROGRESO
5	ROSALBA MEDINA GALAVIZ	CULIACÁN	COL. EL PROGRESO
6	SELENE HERNANDEZ	CULIACÁN	COL. EL PROGRESO
7	ROSENDA TRUJILLO BERNAL	CULIACÁN	COL. EL PROGRESO
8	GISELE ACEVES	CULIACÁN	COL. EL PROGRESO
9	CARLOS ANTONIO SANCHEZ ORANTES	CULIACÁN	COL. EL PROGRESO

c).- Se anexará a las ministraciones croquis de ubicación, croquis para generador de volúmenes, reporte fotográfico (todo lo anterior deberá ir direccionado por beneficiario), caratula de estimación (en formato del Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacán Sinaloa), así como la factura correspondiente incluyendo I.V.A., de acuerdo a la ley y el contrato generado se considera por el tipo de obra finalización de trabajos anticipados a la fecha del vencimiento de contrato.

No habiendo dudas al respecto del proyecto y hecha la visita al sitio de la obra el día 31 de Octubre de 2014; para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes se firma por parte de los convocados al presente concurso su completo entendimiento y acuerdo para la presentación de la propuesta económica.

En la ciudad de Culiacán Sinaloa 4 días del mes de Noviembre del año 2014.

ING. MAURO AVILA VALDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO TECNICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO
DE CULIACAN SINALOA

C. CESAR GUILLERMO DELGADILLO CAMACHO
CONTRATISTA

LAE. JORGE IRIBE ANGULO
CONTRALOR INTERNO